

Kosztorys ofertowy

ul. Okólna - jezdnia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Okólna						
1		Jezdnia				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST: D-01.00.00 i D-00.00.00	km	0.325		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.00.00 i D-00.00.00	m3	938.93		
3 d.1	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.00.00 i D-00.00.00	m3	63.00		
4 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST: D-02.00.00 i D-00.00.00	m3	1001.93		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	1001.93		
6 d.1	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) SST; D-02.00.00 i D-00.00.00	m3	168.48		
7 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	44.00		
8 d.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m	44.00		
9 d.1	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - boczne SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	13.00		
10 d.1	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - boczne SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	1.00		
11 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	63.00		

12 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	63.00		
13 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	63.00		
14 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane SST: D-08.01.01 i D-00.00.00	m	666.50		
15 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-15 SST: D- 08.01.01 i D-00.00.00	m3	33.33		
16 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa pod ściek zwykła B-15 SST: D-08.01.01 i D-00.00.00	m3	27.22		
17 d.1	KNR 2-31 0607-04	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej - szer.20 cm SST: D-08.05.02 i D-00.00.00	m	680.50		
18 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	2097.23		
19 d.1		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 10 cm 1,5 MPa - wycena własna SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	2097.23		
20 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm SST: D-04.04.00 i D-00.00.00	m2	1961.13		
21 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm SST: D-04.04.00 i D-00.00.00	m2	1961.13		
22 d.1	KNR 2-31 0310-01i 02	Podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 - - grub.po zagęszcz. 7 cm SST D-00.00.00 i D-04.07.01	m2	1961.13		
23 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie bitumicznej warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	1961.13		
24 d.1	KNR 2-31 0310-05 i 6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5cm SST D-00.00.00 i D-05.03.05	m2	1961.13		
25 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych SST D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	14.00		
26 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	7.00		
27 d.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-07.02.02 i D-.00.00.00	szt.	7.00		
28 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: D-07.02.02 i D-.00.00.00	szt.	8.00		

29 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.325		
30 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
31 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m	10.00		
32 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m3	0.50		
33 d.1	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m2	110.00		
34 d.1	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m2	110.00		
35 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m3	13.20		
36 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za dalsze 4 km w miejsce wskazane przez Inwestora SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m3	13.20		
37 d.1		Koszt składowania gruzu z rozbiórki - wycena własna	m3	13.20		
38 d.1		Wywóz trylinki na magazyn MZD - odl. 4 km - wycena własna	m2	110.00		
39 d.1		Cięcie nawierzchni bitumicznej grub 10 cm - wycena własna	m	6.00		
40 d.1		Zabezpieczenie sieci energetycznej w rurze ochronnej dwudzielnej typu AROT - A 58 PS	m	10.00		
41 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	1296.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: