

Kosztorys ofertowy

ul .Bzowa
kanalizacja deszczowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Bzowa						
1		kanalizacja				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.00.00 i D-00.00.00	km	0.370		
2 d.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	552.84		
3 d.1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	37.05		
4 d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	589.89		
5 d.1	KNR 2-01 0320-04	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	169.12		
6 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	394.60		
7 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	394.60		
8 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	563.72		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	589.89		
10 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	370.5		

11 d.1	KNR-W 2- 18 0412-02	Kanały z rury żelbetowych typu "WITROS" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 300 mm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m	202.5		
12 d.1	KNR-W 2- 18 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm klasy S - lite SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m	168.00		
13 d.1	KNR-W 2- 18 0421-04	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.- trójniki 250/160 mm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	7.00		
14 d.1	KNNR 4 1413-01 analogia	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm i głębokości do 1,5 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	7.00		
15 d.1	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	1.00		
16 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.370		
17 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	371.5		
18 d.1		Pełne umocnienie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym - wycena własna	m2	654.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: