

Kosztyorys ofertowy

ul. Chłopickiego - chodnik

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
chodnik Chłopickiego						
1		Roboty ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.760		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST; D-02.00.01 i D-00.00.00	m3	388.40		
3 d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - odl. 4 km SST; D-02.00.01 i D-00.00.00	m3	388.40		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	388.40		
2		Chodnik				
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	1017.60		
6 d.2	KNR 2-31 0106-03 i 04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz. SST- D-04.02.01 i D-00.00.00	m2	1017.60		
7 d.2	KNR 2-31 0511-01	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej (kostka szara) SST: D-05-03-23 i D-00.00.00	m2	1017.60		
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15 SST: D-08.03..01 i D-00.00.00	m3	10.22		
9 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem SST; D-08.03.01 i D-00.00.00	m	710.10		
3		krawężnik				
10 d.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV SST D-02.01.01 i D-00.00.00	m	79.50		

11 d.3	KNR 2-31 0402-04	ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 SST D-08.01.01 i D-00.00.00	m3	3.98		
12 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej SST D-08.01.01 i D-00.00.00	m	79.50		
4		Zjazdy				
13 d.4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej SST: D-08.01.01 i D-00.00.00	m	224.04		
14 d.4	KNR 2-31 0402-04	ława pod oporniki betonowa z oporem C12/15 SST: D-08.01.01 i D-00.00.00	m3	10.50		
15 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SSt D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	541.90		
16 d.4	KNR 2-31 0106-03 i 04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz. SST- D-04.02.01 i D-00.00.00	m2	541.90		
17 d.4	KNR 2-31 0109-03 i 04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm C8/10 SST; D-04.06.01 i D-00.00.00	m2	541.90		
18 d.4	KNR 2-31 0511-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka szara) SST; D-05.03.23a i D-00.00.00	m2	541.90		
5		Roboty wykończeniowe				
19 d.5	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	16.00		
20 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SSt D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	4.00		
21 d.5	KNR-W 2- 01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	786.80		
6		Roboty rozbiórkowe				
22 d.6	KNR 2-31 0815-06 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m2	91.20		
23 d.6	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m	79.50		
24 d.6	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m3	3.98		
25 d.6	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	73.50		

26 d.6	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m2	17.50		
27 d.6	KNR 2-31 0801-07 i 08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 6 cm SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m2	17.50		
28 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	19.50		
29 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za dalsze. 4 km	m3	19.50		
30 d.6		Koszt składowania gruzu na wysypisku - wycena własna	m3	19.50		
7	Pozostałe roboty					
31 d.7		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
32 d.7		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	m	760		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: