

Kosztorys ofertowy

ul. Dymarskiego

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
MZD Ostrów Wielkopolski - budowa ul. DYMARSKIEGO						
1	45233123-7	Jeźdnia - roboty ziemne i przygotowawcze - OŚ "1" km 0+000 do 0+100,30				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-00.00.01 i D-01.01.00	km	0.100		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km SST D-02.00.01 i D-02.01.01	m ³	310.0		
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - dalsze 4 km SST D-02.00.01 i D-02.01.01	m ³	310.00		
4 d.1	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów z transportem urobku na nasyp kat. III-IV SST D-02.00.01 i D-02.01.01	m ³	15.0		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m ³	310.00		
2	45233123-7	Jeźdnia - odwodnienie - OŚ "1" km 0+000 do 0+100,30				
6 d.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km SST D-02.00.01 i D-02.01.01	m ³	8.64		
7 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - dalsze 4 km SST D-02.00.01 i D-02.01.01	m ³	8.64		
8 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm SST D-03.02.01	m ²	9.0		
9 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S SST D-03.02.01	m	9.00		

10 d.2	KNR-W 2-18 0421-02	Wkładka in situ o śr. zewn. 160 mm (na istniejącym kanale deszczowym) SST D-03.02.01	szt	4		
11 d.2	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST D-03.02.01	szt.	4		
12 d.2		Pełne umocnienie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym - wycena własna SST D-03.02.01	m2	21.60		
13 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-02.00.01 i D-02.01.02	m3	8.64		
14 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-00.00.00 i D-02.00.01 i D-02.01.02	m3	8.64		
15 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	8.64		
16 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych SST D-03.02.01	szt.	4		
17 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.01	szt.	3.0		
18 d.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych SST D-03.02.01	szt.	4		
3	45233123-7	Konstrukcja jezdni - OŚ "1" km 0+000 do 0+100,30				
19 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV D-04.00.00 i SD-04.01.01	m2	583.300		
20 d.3		Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem - Rm=2,5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod krawężnik - wycena własna SST D-04.00.00 i D-04.05.01	m2	58.80		
21 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15 D-08.00.00 i D-08.01.00	m3	15.09		
22 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane SST D-08.00.00 i D-08.01.01	m	196.00		
23 d.3		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna SST D-04.00.00 i D-0405.01	m2	524.500		

24 d.3	KNR 2-31 0109-03 i 04	Podbudowa betonowa z betonu cem. C 8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm SST D-04.00.00 i D-04.06.00	m2	524.50		
25 d.3	BCD 05.03.23.041	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem SSt D-08.00.00 i D-08.02.00	m2	524.50		
4	45233123-7	Pozostałe roboty - OŚ "1" km 0+000 do 0+100,30				
26 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna SST D-01.00.00 i 01.01.01	kpl	1		
27 d.4		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
28 d.4		Zabezpieczenie instalacji telefonicznej w rurze ochronnej dwudzielnej typu HDPE 160/6,3 SST D-10.00.00 i D-10.10.00	m	25.00		
5	45233123-7	Jezdnia - roboty ziemne i przygotowawcze - OŚ "2" km 0+000 do 0+075,20				
29 d.5	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.00.00 i D-01.01.01	km	0.075		
30 d.5	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowniczymi na odległość do 1 km SST D-02.00.00 i D-02.00.01 D-02.01.01	m3	230.0		
31 d.5	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowniczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalszy 4 km SST D-02.00.00 i D-02.00.01 i D-02.01.01	m3	230.00		
32 d.5	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów z transportem urobku na nasyp kat. III-IV SST D-02.00.00 i 02.00.01 i D-02.01.02	m3	11.0		
33 d.5		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	230.00		
6	45233123-7	Jezdnia - odwodnienie - OŚ "2" km 0+000 do 0+075,20				
34 d.6	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowniczymi na odległość do 1 km SST D-02.00.00 i D-02.00.01 i D-02.01.01	m3	7.68		

35 d.6	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST D-02.00.00 i D- 02.01.01	m3	7.68		
36 d.6	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST D- 03.02.01	m2	8.00		
37 d.6	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy SST D-03.02.01	m	8.00		
38 d.6	KNR-W 2-18 0421-02	Wkładka in situ o śr. zewn. 160 mm (na istniejącym kanale deszczowym) SST D- 03.02.01	szt	4		
39 d.6	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST D-03.02.01	szt.	4		
40 d.6		Pełne umocnienie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym - wycena własna SST D-03.02.01	m2	19.20		
41 d.6	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-02.00.00 i D- 02.00.01 i D-02.01.01	m3	7.68		
42 d.6	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-02.00.00 i D-02.00.01 i D- 02.01.01	m3	7.68		
43 d.6		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	7.68		
44 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych SST D-03.02.01	szt.	4		
45 d.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.01	szt.	3.0		
46 d.6	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych SST D-03.02.01	szt.	4		
7	45233123-7	Konstrukcja jezdni - OŚ "2" km 0+000 do 0+075,20				
47 d.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST D- 04.00.00 i D-04.01.01	m2	439.200		
48 d.7		Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem - Rm=2,5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod krawężnik - wycena własna SST D-04.00.00 i D-[04.05.01	m2	47.40		
49 d.7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15 Sst D-08.00.00 i D-08.01.00	m3	12.166		

50 d.7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane SST D-08.00.00 i D-08.01.00	m	158.00		
51 d.7		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna SST D-04.00.00 i D-04.05.01	m2	391.800		
52 d.7	KNR 2-31 0109-03 i 04	Podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm SST D-04.00.00 i D-04.05.01	m2	391.80		
53 d.7	BCD 05.03.23.041	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem D-08.00.00 i 08.02.00	m2	391.80		
8	45233123-7	Pozostałe roboty - OŚ "1" km 0+000 do 0+100,30				
54 d.8		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.075		
55 d.8		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: