

## Kosztorys ofertowy

ul. Głowackiego kd

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Odwodnienie</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa terenie równinnym SST D-01.00.00 i D-01.01.01	km	0.287		
2 d.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-02.00.00 i D-01.01.01	m3	427.14		
3 d.1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) D-02.00.00 i D-02.01.01	m3	135.44		
4 d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za dalsze 4,0 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV SST D-02.00.00 i D-02.01.01 Krotność = 8	m3	562.58		
5 d.1	KNR 2-01 0320-0401	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m z zagęszczeniem SST D-02.00.00 i D-02.01.01	m3	126.24		
6 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-02.00.00 i D-02.01.01	m3	390.68		
7 d.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-02.00.00 i D-02.01.01	m3	390.68		
8 d.1	wycena indywidualna	Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopów	m3	516.92		
9 d.1	wycena indywidualna	Koszt składowania urpbku z robót ziemnych	m3	562.58		
10 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm SST D-03.00.00 i D-03.02.01	m2	286.5		
11 d.1	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm klasy S - lite SST D-03.00.00 i D-03.02.01	m	137.0		

12 d.1	KNNR 4 1308-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm klasy S - lite SST D- 03.00.00 i D-03.02.01	m	149.5		
13 d.1	KNR-W 2-18 0421-05	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - trójniki 315/160 SST D- 03.00.00 i D-03.02.01	szt	7		
14 d.1	KNR-W 2-18 0421-04	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm - trójniki 250/160 SST D- 03.00.00 i D-03.02.01	szt	8		
15 d.1	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2m z włączem żeliwnym typu ciężkiego SST D-03.00.00 i 03.02.01	stud.	3		
16 d.1	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową i włączem SST D-03.02.01 i D-03.02.00	szt	3		
17 d.1	wycena indywidualna	zabezpieczenie ścian wykopów szlunkiem skrzynkowym SST D-03.00.00 i D-03.02.01	m2	1067.86		
18 d.1	wycena indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	m	286.5		
19 d.1	wycena indywidualna	Monitoring powykonawczy kamerą	m	286.5		
20 d.1	wycena indywidualna	opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**