

## Kosztorys ofertowy

ul. Głowackiego - jezdnia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. D-00.00.00 i D-01.01.01	m	92.00		
2 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-wykop pod chodniki, zjazdy D-00.00.00 i D-02.00.01	m3	333.83		
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km D-00.00.00 i D-02.00.01 Krotność = 4	m3	333.83		
<b>2</b>		<b>Rozbiórki</b>				
4 d.2	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej D-00.00.00 i D-01.02.04	m	15.7		
5 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu D-00.00.00 i D-01.02.04	m3	0.78		
6 d.2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - dwie warstwy D-00.00.00 i D-01.02.04 Krotność = 3	m2	35.8		
7 d.2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie -krotność D-00.00.00 i D-01.02.04	m2	35.8		
8 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km D-00.00.00 i D-01.02.04	m3	12.94		
9 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za następne 4 km D-00.00.00 i D-01.02.04 Krotność = 4	m3	12.94		
<b>3</b>		<b>Krawężniki</b>				

10 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem D-00.00.00 i D-08.01.01	m3	9.99		
11 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej D-00.00.00 i D-08.01.01	m	189.7		
12 d.3	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (pod ściek) D-00.00.00 i D-08.01.01	m3	7.59		
13 d.3	KNR AT-03 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach D-00.00.00 i D-05.03.23a	m	189.7		
<b>4</b>		<b>Odwodnienie</b>				
14 d.4	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	13.66		
15 d.4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km D-00.00.00 i D-03.02.01 Krotność = 4	m3	13.66		
16 d.4	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm D-00.00.00 i D-03.02.01	m2	5.86		
17 d.4	KNR-W 2- 18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm D-00.00.00 i D-03.02.01	m	8.00		
18 d.4	KNR-W 2- 18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	2		
19 d.4	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	13.66		
20 d.4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	13.66		
21 d.4		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu-wycena własna	m3	13.66		
<b>5</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
22 d.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni D-00.00.00 i D-04.01.01	m2	624.00		
23 d.5	KNNR 6 0111-02 analogia	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (z betoniarki), warstwa gr.10 cm RM=1,5 MPa	m2	562.00		

24 d.5	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 cm D-00.00.00 i D-04.04.02	m2	524.81		
25 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (podbudowy)	m2	524.81		
26 d.5	KNNR 6 0110-01 analogia	Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 gr. 7 cm D-00.00.00 i D- 05.03.05	m2	524.81		
27 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	524.81		
28 d.5	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) D-00.00.00 i D-05.03.05	m2	524.81		
<b>6</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
29 d.6	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	186.64		
30 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	4.00		
31 d.6		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.092		
32 d.6		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**