

Kosztyorys ofertowy

ul. Końcowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. D-01.01.01	m	222		
2 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.-wykop pod jezdnię i chodnik D-02.00.01	m3	548.49		
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km D-02.00.01	m3	548.49		
4 d.1	wycena indywidualna	Koszt składowania urpbku z robót ziemnych	m3	548.49		
2		Rozbiórki				
5 d.2	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej D-01.02.01	m	47		
6 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu D-01.02.01	m3	2.35		
7 d.2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - dwie warstwy D-01.02.01	m2	12.5		
8 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 cm D-01.02.01	m	7.6		
9 d.2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie D-01.02.01 Krotność = 1.33	m2	12.5		
10 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 1 km D-01.02.01	m3	9.46		
11 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym - dodatek za następne 4 km D-01.02.01	m3	9.46		
3		Krawężniki				

12 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 D-08.01.01	m3	32.40		
13 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej D-08.01.01	m	499.31		
14 d.3	KNR AT-03 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach (szer. 30 cm) D-05.03.23a	m	212.5		
4	Jezdnia					
15 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni D-04.01.01	m2	1332.50		
16 d.4	KNNR 6 0111-02 analogia	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (z betoniarki), warstwa gr.10 cm RM=2,5 MPa	m2	1332.50		
17 d.4	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą C8/10 D-04.06.01	m2	1332.50		
18 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem D-05.03.23a	m2	1268.75		
5	Chodnik					
19 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową D-08.03.01	m	6		
20 d.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni D-04.01.01	m2	6.4		
21 d.5	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm D-04.02.01	m2	6.4		
22 d.5	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem D-05.03.23a	m2	6.4		
6	Odwodnienie					
23 d.6	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. D-03.02.01	m3	8.64		

24 d.6	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km D-03.02.01	m3	8.64		
25 d.6	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm D-03.02.01	m2	2.48		
26 d.6	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm D-03.02.01	m	6.2		
27 d.6	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu D-03.02.01	szt.	5		
28 d.6	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III D-03.02.01	m3	7.79		
29 d.6	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III D-03.02.01	m3	7.79		
30 d.6		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu-wycena własna	m3	8.18		
31 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych D-03.02.01	szt.	10		
32 d.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych D-03.02.01	szt.	12		
33 d.6	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych D-03.02.01	szt.	1		
7		Roboty wykończeniowe				
34 d.7	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	550		
35 d.7		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	.222		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: