

## Kosztorys ofertowy

ul. Krasickiego  
- przebudowa nawierzchni

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST D-00.00.00 i D-01.01.01	m	253		
2 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-wykop pod jezdnię i chodniki SST D-00.00.00 i D-02.00.01 i D-02.01.01	m3	836.3		
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km SST D-00.00.00 i D-02.00.01 i D-02.01.01	m3	836.3		
4 d.1	wycena indywidualna	Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	836.3		
<b>2</b>		<b>Rozbiórki</b>				
5 d.2	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej SST D- D-00.00.00 i D-01.02.04	m	44.8		
6 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu D- 00.00.00 i D-01.02.04	m3	2.2		
7 d.2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - dwie warstwy SST D-00.00.00 i D-01.02.04	m2	81.5		
8 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm SST D-00.00.00 i D-01.02.04	m	23.0		
9 d.2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie SST D-00.00.00 i D-01.02.04	m2	51.5		
10 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km SST D-00.00.00 D-01.02.04	m3	17.8		

11 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za następne 4 km SST D-00.00.00 i D-01.02.04	m3	17.8		
<b>3</b>		<b>Krawężniki</b>				
12 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 SST D-00.00.00 i D-08.01.01	m3	25.23		
13 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej SST D-00.00.00 i D-08.01.01	m	536.84		
14 d.3	KNR AT-03 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w czterech rzędach (szer. 40 cm) SST D-00.00.00 i 05.03.23a	m	242.5		
<b>4</b>		<b>Jezdnie</b>				
15 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni SST D-00.00.00 D-04.01.01	m2	1533.48		
16 d.4	KNNR 6 0111-02 analogia	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, warstwa gr.10 cm RM=1,5 MPa	m2	1533.48		
17 d.4	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą C8/10 SST D-00.00.00 i D-04.06.01	m2	1533.48		
18 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem SST D-00.00.00 i D-05.03.23a	m2	1436.48		
<b>5</b>		<b>Chodnik</b>				
19 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową SST D-00.00.00 D-08.03.01	m	10.0		
20 d.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni SST D-00.00.00 i D-08.03.01	m2	47.1		
21 d.5	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm SST D-00.00.00 i D-04.02.01	m2	47.1		
22 d.5	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem SST D-00.00.00 D-05.03.23a	m2	47.1		
<b>6</b>		<b>Odwodnienie</b>				

23 d.6	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	32.7		
24 d.6	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	32.7		
25 d.6	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm SST D-03.02.01 i D-03.02.01	m2	12.8		
26 d.6	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m	16.0		
27 d.6	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	6		
28 d.6	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	30.0		
29 d.6	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	30.0		
30 d.6		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu-wycena własna	m3	30.0		
31 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych SST D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	9		
32 d.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	15		
33 d.6	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych SST D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	1		
<b>7</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
34 d.7	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	910.8		
35 d.7		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.253		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: