

## Koszty oferty

ul. Łąkowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Łąkowa</b>						
1		<b>Roboty ziemne i nawierzchnia jezdni</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST: D-01.01.00 i D-00.00.00	km	0.084		
2 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej SST D-00.00.00 i D-10.10.01	m	84.00		
3 d.1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej SST D-00.00.00 i D-10.10.01	m2	100.00		
4 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowniczym na odległość 1 km SST D-00.00.00 i D-10.10.01	m3	7.00		
5 d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 4 km Sst D-00.00.00 i D-10.10.01	m3	7.00		
6 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowniczymi na odległość do 1 km dalsze 4 km SST: D-02.00.01 D- 02.01.01 i D-00.00.00	m3	295.00		
7 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowniczymi na odległość do 1 km SST D-02.00.01 i D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	5.76		
8 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowniczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST: D- 02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	300.76		
9 d.1	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów z transportem urobku na nasyp SST D-02.00.01 i D-02.01.02 i D-00.00.00	m3	12.00		
10 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	300.76		
11 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	6.00		

12 d.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m	6.00		
13 d.1	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	1.00		
14 d.1		Wkładka in situ o śr 160 mm na danale deszczowym - wycena własna	szt	1.00		
15 d.1		Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym - wycena własna	m2	14.40		
16 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01 i D-03.02.01	m3	5.76		
17 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	5.76		
18 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	5.76		
19 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	5.00		
20 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	6.00		
21 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	1.00		
22 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	569.20		
23 d.1		warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pod krawężnik - wycena własna SST D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	52.20		
24 d.1	KNR 2-31 0402-04	ława pod krawężnik C 12/15 SST D-08.01.00 i D-00.00.00	m3	13.398		
25 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wibroprasowane SST D-00.00.00 i D-08.01.01	m	174.00		
26 d.1		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna - pod ściek i jezdnię SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	517.00		
27 d.1	KNR 2-31 0109-03 i 04	Podbudowa z betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm C-8/10 SST: D-04.06.00 i D-00.00.00	m2	517		

28 d.1	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka szara) SST D-08.02.00 i D-00.00.00	m2	447.40		
29 d.1	KNR 2-31 0607-04 i 05	Ścieki uliczne z czterech rzędów na płaski płaskie na podsypce cementowo-piaskowej SST D-00.00.00 i D-08.05.00	m	174.00		
30 d.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-07.02.01 i D-00.00.00	szt.	2.00		
31 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: D- 07.02.01 i D-00.00.00	szt.	2.00		
32 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.084		
33 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
34 d.1		Zabezpieczenie instalacji telefonicznej w rurze osłonowej dwudzielnej HDPE 110/6,3 - odkopanie kabla, wykonanie zabezpieczenia z rury osłonowej , sprawdzenie instalacji, zasypianie wykopu SST D-10.10.00 i D-00.00.00	m	12.00		
35 d.1		Przesunięcie kabla teletechnicznego poza obrys robót drogowych - wykopanie, przesunięcie do nowego wykopu, zasypianie wykopu liniowego	m	17.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**