

## Kosztorys ofertowy

ul. Lewandowskiego

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>LEWANDOWSKIEGO</b>						
<b>1</b>		<b>Jezdnia - roboty ziemne i przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST: D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.150		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.00.01 i D-00.00.00	m3	454.00		
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST: D-02.00.01 i D-00.00.00	m3	454.00		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	454.00		
<b>2</b>		<b>Jezdnia - odwodnienie</b>				
5 d.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	24.00		
6 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	24.00		
7 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	24.00		
8 d.2	KNR-W 2- 18 0408- 02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S SST: D-03.02.01 i D-M-00.00.00	m	20.00		
9 d.2	KNR-W 2- 18 0524- 02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	6.00		
10 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	24.00		

11 d.2	KNR 2-31 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01 i D-M-00.00.00	m3	24.00		
12 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	24.00		
13 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	7.00		
14 d.2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2.00		
<b>3</b>		<b>Konstrukcja jezdni</b>				
15 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C 12/15 SST: D- 08.01.01 i D-00.00.00	m3	13.50		
16 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej SST D-08.01.01 i D- 00.00.00	m	300.00		
17 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod ściek betonowa C 8/10 grub 20 cm SST: D- 08.05.01 i D-00.00.00	m3	12.00		
18 d.3	KNR 2-31 0607-04 i 05	Ścieki uliczne z kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej grub. 5 cm - szer.ścieku 20 cm (kostka szara) SST: D-08.05.01 i D-.00.00.00	m	300.00		
19 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	900.00		
20 d.3		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 10 cm 1,5 MPa - wycena własna SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	840.00		
21 d.3	KNR 2-31 0109-03 i 04	Podbudowa z betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm C-8/10 SST: D-04.06.01 i D-00.00.00	m2	840.00		
22 d.3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa z betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm C-8/10 - pod próg zwalniający SST: D-04.06.01 i D-00.00.00	m2	44.80		
23 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm - kostka szara SST D-05.03.23a i D-00.00.00	m2	795.00		
24 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm SST D-05.03.23a i D-00.00.00	m2	44.80		
<b>4</b>		<b>Pozostałe roboty</b>				
25 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST D-07.02.01 i SD-00.00.00	szt.	4.00		
26 d.4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: 07.02.01 i D-.00.00.00	szt.	4.00		

27 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.150		
28 d.4		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
29 d.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pobocza	m2	800.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**