

Kosztorys ofertowy

ul. Makowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Makowa						
1		Jezdnia - roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym SST: D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.242		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m ³	755.04		
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - dalsze 4 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m ³	755.04		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m ³	755.04		
5 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - pobocza SST D-02.00.01 i D-00.00.00	m ²	800.00		
2		Jezdnia - odwodnienie				
6 d.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.00 i D-00.00.00	m ³	18.00		
7 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - dalsze 4 km SST: D-03.02.00 i D-00.00.00	m ³	18.00		
8 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm SST: D-03.02.00 i D-00.00.00	m ²	12		
9 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S SST: D-03.02.00 i D-M-00.00.00	m	12		

10 d.2	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST: D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	4.00		
11 d.2		Wkładka in situ o śr zewn. 160 mm na istniejącym kanale deszczowym - wycena własna SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt	4.00		
12 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.00 i D-00.00.00	m3	18.00		
13 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.00 i D-00.00.00	m3	18.00		
14 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	18.00		
15 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	18.00		
16 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	8.00		
17 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	5.00		
18 d.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	4.00		
3		Konstrukcja jezdni				
19 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	1597.20		
20 d.3		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna (pod jezdnię, ściek i krawężnik) SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	1597.20		
21 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15 SST: D-08.01.00 i D--00.00.00	m3	34.36		
22 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane SST: D-08.01.00 i D-00.00.00	m	484.00		
23 d.3	KNR 2-31 0109-03 i 04	Podbudowa betonowa pod ściek z betonu cem. C12/15 - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm SST D -04.08.00 i D-00.00.00	m2	145.00		

24 d.3	KNR 2-31 0607-04 i 05	ścieki uliczne z kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej - szer.30 cm (kostka szara) OST: D-08.05.00 i D-00.00.00	m	484.00		
25 d.3	KNR 2-31 0114-05 i 07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 20 cm SST: D-04.02.22 i D-00.00.00	m2	1307.00		
26 d.3	KNR 2-31 1004-07	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	1307.00		
27 d.3	KNR 2-31 1004-07	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	1307.00		
28 d.3	KNR 2-31 0310-01 i 02 analogia	Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 - grub.po zagęszcz. 7 cm SST - D-04.07.00 i D-00.00.00	m2	1307.00		
29 d.3	KNR 2-31 0310-05 i 06 analogia	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna asfaltowa 0/16 - grub.po zagęszcz. 5 cm SST D-05.03.00 i D-00.00.00	m2	1307.00		
4	Pozostałe roboty					
30 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.242		
31 d.4		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
32 d.4		Zabezpieczenie instalacji telefonicznej w rurze ochronnej typu HDPE 110/6,3 SST D-10.10.00 i D-00.00.00	m	14.00		
33 d.4		Zabezpieczenie instalacji telefonicznej w rurze ochronnej typu HDPE 160/9,5 SST D-10.10.00 i D-00.00.00	m	14.00		
34 d.4		Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej grub 12 cm	m	14.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: