

## Kosztyorys ofertowy

ul. Mielczarskiego

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Mielczarskiego</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST: D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.119		
2 d.1	KNR 2-01 0101-02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) SST D-01.02.01	szt.	27.00		
3 d.1	KNR 2-01 0110-01 i 04	Wywożenie dłużyc na odległość do 4 km SST D-01.02.02	m3	2.00		
4 d.1	KNR 2-01 0110-02 03 05	Wywożenie karpiny i gałęzi na odległość do 4 km SST D-01.02.01	mp	11.00		
<b>2</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
5 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m	41.00		
6 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m3	1.64		
7 d.2		Transport płyt drogowych na odległość do 2 km - wycena własna	m3	28.50		
8 d.2	KNR 2-01 0129-09	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m2	263.00		
9 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m3	15.36		
10 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za dalsze 4 km SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m3	15.36		
11 d.2		Koszt składowania gruzu z rozbiórki - wycena własna	m3	15.36		
12 d.2		Cięcie nawierzchni bitumicznej grub 10 cm - wycena własna SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m	16.00		
13 d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	250.00		

14 d.2		Ułożenie płyt drogowych żelbetowych na podsypce piaskowej grub 10 cm z wykonaniem koryta i wywozem urobku z robót ziemnych (płyty z rozbiórki) - wycena własna	m2	190		
<b>3</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
15 d.3	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	889.00		
16 d.3	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km (odwodnienie jezdni) SST: D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	43.65		
17 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST: D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	932.65		
18 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	932.65		
<b>4</b>		<b>kanalizacja deszczowa</b>				
19 d.4	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.083		
20 d.4	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	155.00		
21 d.4	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	17.50		
22 d.4	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	172.50		
23 d.4	KNR 2-01 0320-04	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	32.52		
24 d.4	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	75.90		
25 d.4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	75.90		
26 d.4		zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	108.42		

27 d.4		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	172.50		
28 d.4	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	82.50		
29 d.4	KNR-W 2- 18 0408- 03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm klasy S lite SST D -03.02.01	m	82.50		
30 d.4		Studnie rewizyjne betonowe szczelne ośr 1000 mm i głębok. do 1,5 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki - wycena własna SST D-03.02.01 i D-00.00.00	kpl	4.00		
31 d.4	KNR-W 2- 18 0421- 02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk - in situ o śr. zewn. 160 mm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	6.0		
32 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	m	82.50		
33 d.4		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	82.50		
34 d.4		Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym - wycena własna SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	184.00		
35 d.4		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	82.50		
<b>5</b>		<b>Odwodnienie jezdni</b>				
36 d.5	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	31		
37 d.5	KNR-W 2- 18 0408- 03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm klasy S lite SST D -03.02.01	m	31		
38 d.5	KNR-W 2- 18 0524- 02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	6.00		
39 d.5	KNR-W 2- 18 0524- 02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu (wpusty żeliwne z rozbiórki - reszta nowa) SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	2.00		
40 d.5	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	43.65		
41 d.5	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	43.65		
42 d.5		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	43.65		
<b>6</b>		<b>Jeźdnia</b>				
43 d.6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane SST: D-08.01.01 i D-00.00.00	m	282.00		

44 d.6	KNR 2-31 0402-04	ława pod krawężniki betonowa z oporem B-15 SST: D- 08.01.01 i D-00.00.00	m3	16.64		
45 d.6	KNR 2-31 0402-03	ława betonowa pod ściek zwykła B-15 SST: D- 08.01.01 i D-00.00.00	m3	13.34		
46 d.6	KNR 2-31 0607-04	ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej - szer.20 cm SST: D-08.01.01 i D-00.00.00	m	254.00		
47 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D- 00.00.00	m2	1145.18		
48 d.6		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna SST: D- 04.06.01 i D-00.00.00	m2	1095.18		
49 d.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm SST: D- 04.01.01 i D-00.00.00	m2	1095.18		
50 d.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górną o grub.po zagęszcz. 8 cm SST: D- 04.01.01 i D-00.00.00	m2	1095.18		
51 d.6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody SST D-04.03.01 D- 00.00.00	m2	1095.18		
52 d.6	KNR 2-31 0310-01i 02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 - grub.po zagęszcz. 7 cm SST D-00.00.00 i D- 05.03.05	m2	1095.18		
53 d.6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie bitumicznej warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody SST D-04.03.01 D-00.00.00	m2	1095.18		
54 d.6	KNR 2-31 0310-05 i 6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5cm SST D-00.00.00 i D-05.03.05	m2	1095.18		
55 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych SST D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	2.00		
56 d.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2.00		
57 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-07.02.01 i D-.00.00.00	szt.	9.00		
58 d.6	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: D-07.02.01 i D- .00.00.00	szt.	12.00		
59 d.6	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową SST D-07.01.01 i D- 00.00.00	m2	52.00		

<b>7</b>		<b>Roboty uzupełniające</b>				
60 d.7		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.119		
61 d.7		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**