

Kosztorys ofertowy

ul. Miła - jezdnia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST: D-01.01.00 i D-00.00.00	km	0.115		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	435.00		
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km SST: D- 02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	435.00		
4 d.1	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV SST D-02.00.01 i D-02.01.02 i D-00.00.00	m3	15.00		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	435.00		
2		odwodnienie				
6 d.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-02.00.01 i D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	8.16		
7 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km SST: D- 02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	8.16		
8 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	8.16		
9 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	8.50		
10 d.2	KNR-W 2- 18 0408- 02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m	8.50		
11 d.2	KNR-W 2- 18 0524- 02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	2.00		
12 d.2		Wkładka in situ o śr 160 mm na danale deszczowym - wycena własna	szt	2.00		

13 d.2		Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym - wycena własna	m2	20.40		
14 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01 i D-03.02.01	m3	8.16		
15 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	8.16		
16 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	8.16		
17 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	6.00		
18 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	5.00		
19 d.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	5.00		
20 d.2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2.00		
3		Konstrukcja jezdni, chodnika i zjazdów				
21 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	874.30		
22 d.3		warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pod opornik, chodnik i zjazdy - wycena własna SST D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	124.36		
23 d.3		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod jezdnię, ściek, krawężnik SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	720.30		
24 d.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej wibroprasowane SST D-08.01.00 i D-00.00.00	m	231.00		
25 d.3	KNR 2-31 0402-04	ława pod krawężnik C 12/15 pod krawężnik SST D-08.01.00 i D-00.00.00	m3	17.79		
26 d.3	KNR 2-31 0402-04	ława pod krawężnik C 8/10 pod opornik zwykła SST D-08.01.00 i D-00.00.00	m3	0.91		
27 d.3	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej SST 08.01.00 i D-00.00.00	m	38.00		
28 d.3	KNR 2-31 0109-03 i 04	Podbudowa z betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm C-8/10 (chodnik) SST: D-04.06.00 i D-00.00.00	m2	62.00		
29 d.3	KNR 2-31 0109-03 i 04	Podbudowa z betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm C-8/10 (jezdnia, ściek, zjazdy) SST: D-04.06.00 i D-00.00.00	m2	705.00		

30 d.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka szara) SST D-08.02.00 i D-00.00.00	m2	980.2		
31 d.3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej SSt D-08.02.00 i D-00.00.00	m2	62.00		
32 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ściek SST D-08.02.00 i D-00.00.00	m2	47.20		
4		Oznakowanie				
33 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-07.02.01 i D-00.00.00	szt.	1.00		
34 d.4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: D- 07.02.01 i D-00.00.00	szt.	3.00		
35 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.115		
36 d.4		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
5		Roboty rozbiórkowe				
37 d.5	KNR 2-31 0803-03 i 04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm SST D10.10.01 i D-00.00.00	m2	22.50		
38 d.5	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej SST D-00.00.00 i D-10.10.01	m	68.50		
39 d.5	KNR 2-31 0802-05 i 06	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm SST D-00.00.00 i D-10.10.01	m2	22.50		
40 d.5	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej SST D-00.00.00 i D-10.10.01	m2	92.50		
41 d.5	KNR 4-01 0108-09 i 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 6 km	m3	21.45		
42 d.5		Koszt składowania gruzu z rozbiórki - wycena własna	m3	21.45		
43 d.5	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych	szt.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: