

Kosztorys ofertowy

ul. Na Skraju
- przebudowa nawierzchni

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST D-00.00.00 i D-01.01.01	m	130		
2 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. SST D-00.00.00 i D-02.00.01	m3	266.76		
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4 km SST-00.00.00 i D-02.00.01	m3	266.76		
4 d.1	wycena indywidualna	Koszt składowania urpbku z robót ziemnych	m3	266.76		
2		Rozbiórki				
5 d.2	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej SST D-00.00.00 i D-01.02.01	m	46.35		
6 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu SST D-00.00.00 i D-01.02.01	m3	2.31		
7 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km SST D-00.00.00 i D-01.02.01	m3	4.39		
8 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za następne 4 km SST D-00.00.00 i D-01.02.01	m3	4.39		
3		Krawężniki				
9 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 SST D-00.00.00 D-08.01.01	m3	33.36		
10 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej SSt D-00.00.00 i D-08.01.01	m	293.13		

11 d.3	KNR AT-03 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach (szer. 30 cm) D-00.00.00 i D-05.03.23a	m	267.28		
4		Jezdnia				
12 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni SST D-00.00.00 i D-04.01.01	m2	741.03		
13 d.4	KNNR 6 0111-02 analogia	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, warstwa gr.10 cm RM=1,5 MPa	m2	661.29		
14 d.4	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą C8/10 SST D-00.00.00 i D-04.06.01	m2	661.29		
15 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem SST D-00.00.00 i D-05.03.23a	m2	661.29		
5		Odwodnienie				
16 d.5	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	26.24		
17 d.5	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	26.24		
18 d.5	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm D-00.00.00 i D-03.02.01	m2	8.2		
19 d.5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m	20.5		
20 d.5	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST D-03.02.01 i D-03.02.01	szt.	6		
21 d.5	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	25.42		
22 d.5	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	25.42		
23 d.5		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu-wycena własna	m3	25.42		

24 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowychb SST D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	8		
25 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych SST D-00.00.00 D-03.02.01	szt.	1		
6		Roboty wykończeniowe				
26 d.6	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	260		
27 d.6		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.13		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: