

Kosztorys ofertowy

ul. Niedługa
jezdnia z kostki betonowej

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Niedługa						
1		Roboty ziemne i nawierzchnia jezdni i odwodnienie				
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST: D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.136		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.00.01 D-02.00.00 i D-00.00.00	m3	356.84		
3 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-02.00.01 i D-02.00.00 i D-00.00.00	m3	62.10		
4 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 2 km SST: D- 02.00.01 D-02.00.00 i D-00.00.00	m3	418.94		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	418.94		
6 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	27.00		
7 d.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m	27.00		
8 d.1		Wkładka in-situ o śr. zewn. 160 mm włączenie przykanalików do studni	szt	12		
9 d.1	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr 500 mm z żeliwnym wpustem deszczowym D 400 SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	6		
10 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01 i D-03.02.01	m3	62.10		
11 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	62.10		
12 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	62.10		

13 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej SST D-08.01.00 i D-00.00.00	m	299.00		
14 d.1	KNR 2-31 0402-04	ława pod krawężnik i ściek C 12/15 SST D-08.01.01 i D-00.00.00	m3	35.58		
15 d.1	KNR 2-31 0607-02	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej na płask na podsypce cementowo-piaskowej SST D-05.03.23 i D-00.00.00	m	299.00		
16 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	3.00		
17 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	6.00		
18 d.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych SST : D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	2		
19 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	752.00		
20 d.1		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna SST: D-04.06.01 i D-00.00.00	m2	752.00		
21 d.1	KNR 2-31 0109-03 i o4	Podbudowa z betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 18 cm C-8/10 SST: D-04.06.01 i D-00.00.00	m2	752.00		
22 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara) SST: D-05.03.23 i D-00.00.00	m2	752.00		
23 d.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-00.00.00	szt.	3.00		
24 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: D-00.00.00	szt.	7.00		
25 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.136		
26 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
27 d.1		Ręczne plantowanie poboczy - wycena własna	m2	405.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: