

Kosztyorys ofertowy

ul. Niedługa
kanalizacja deszczowa

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---------------------|--------------------|---|-------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ul. Niedługa | | | | | | |
| 1 | | kanalizacja | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-03.02.01 i D-00.00.00 | km | 0.135 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0202-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00 | m3 | 316.20 | | |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) SST D-03.02.01 i D-00.00.00 | m3 | 31.50 | | |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0214-02 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 2 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00 | m3 | 347.70 | | |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0320-04 | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II SST D-03.02.01 i D-00.00.00 | m3 | 90.92 | | |
| 6 d.1 | KNR 2-01 0230-01 | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00 | m3 | 228.48 | | |
| 7 d.1 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00 | m3 | 326.40 | | |
| 8 d.1 | | zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna | m3 | 326.40 | | |
| 9 d.1 | | Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna | m3 | 347.70 | | |
| 10 d.1 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST D-03.02.01 i D-00.00.00 | m2 | 135.00 | | |
| 11 d.1 | KNR-W 2-18 0408-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm SST D-03.02.01 | m | 135.00 | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---------|--------|--|--|
| 12 d.1 | KNR-W 2- 18 0421-05 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk - trójniki śr 250/160 mm SST D-03.02.01 i D-00.00.00 | szt | 5.00 | | |
| 13 d.1 | KNNR 4 1413-01 analogia | Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm i głębokości ok 3 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki z zabezpieczeniem przed obrotem SST D-03.02.01 i D-00.00.00 | studnia | 2.00 | | |
| 14 d.1 | KNNR 4 1413-01 analogia | Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm i głębokości do 2,5 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki z zabezpieczeniem przed obrotem SST D-03.02.01 i D-00.00.00 | studnia | 1.00 | | |
| 15 d.1 | KNNR 4 1413-01 analogia | Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm i głębokości do 2,0 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki z zabezpieczeniem przed obrotem SST D-03.02.01 i D-00.00.00 | studnia | 1.00 | | |
| 16 d.1 | KNNR 4 1413-01 analogia | Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm i głębokości 1,5 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki z zabezpieczeniem przed obrotem SST D-03.02.01 i D-00.00.00 | studnia | 2.00 | | |
| 17 d.1 | KNNR 4 1413-01 analogia | Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm i głębokości do 1,0 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki z zabezpieczeniem przed obrotem SST D-03.02.01 i D-00.00.00 | studnia | 1.00 | | |
| 18 d.1 | | Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna | km | 0.135 | | |
| 19 d.1 | | Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna | m | 135.00 | | |
| 20 d.1 | | Ułożenie węża drenarskiego w wykopie - wycena własna | m | 135.00 | | |
| 21 d.1 | | Przebudowa przyłącza sanitarnego - wycena własna | szt | 2.00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: