

Kosztorys ofertowy

.Przebudowa dojazdu
do boiska "ORLIK"
przewód kanalizacji deszczowej

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Dojazd do boiska ORLIK						
1		Przewód kanalizacji deszczowej				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-00.00.00 i D -10.10.01	km	0.237		
2 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	703.89		
3 d.1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	52.14		
4 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km SST D-00.00.00 D-03.02.01	m3	756.03		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	756.03		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	738.00		
7 d.1	KNR 2-01 0320-04	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	221.40		
8 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	516.60		
9 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	516.60		
10 d.1	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m2	260.70		

11 d.1	KNR-W 2- 18 0408-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm klasy S lite SST D- 00.00.00 i D-03.02.01	m	237.00		
12 d.1		Studnie rewizyjne żelbetowe o śr. 1000 mm gł do 3,0 m w gotowym wykopie zakończone płytą pokrywową, właz żeliwny typ ciężk kl. do nośności 40 T- wycena własna SST D-00.00.00 i D- 03.02.01	stud.	8.00		
13 d.1	KNR-W 2- 18 0421-06	Nakładka in situ śr 160 mm i kolano śr 160 mm montowana na kanale deszczowym - wycena własna SST D- 00.00.00 i D -03.02.01	szt	5.00		
14 d.1		Igłofiltry z rurą wplukującą o śr. 51 mm, wplukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do gł 4 m - wycena własna SST D-00.00.00 i D-03.02.01	szt	237.00		
15 d.1		Pompowanie wody z igłofiltrów - wycena własna SST D-00.00.00 i D-03.02.01	godz	90.00		
16 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	237.00		
17 d.1		Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym w gruntach nawodnionych - wycena własna SST D-00.00.00 i D- 03.02.01	m2	1279.80		
18 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	m	237.00		
19 d.1		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym	m	237.00		
20 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: