

Kosztorys ofertowy

ul. Polna
przebudowa nawierzchni ulicy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST D-00.00.00 i D-01.01.01	m	330		
2 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.-wykop pod jezdnię i chodniki SST 00.00.00 i D-02.00.01	m3	822.6		
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km SST D-00.00.00 i D-02.00.01	m3	822.6		
4 d.1	wycena indywidualna	Koszt składowania urpbku z robót ziemnych	m3	822.6		
2		Rozbiórki				
5 d.2	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej SST D-00.00.00 i D-01.02.01	m	94.2		
6 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu SST D-00.00.00 D-01.02.01	m3	4.71		
7 d.2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - dwie warstwy D-00.00.00 i D-01.02.01	m2	55.5		
8 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm D-00.00.00 i D-01.02.01	m	11.2		
9 d.2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie SST D-00.00.00 D-01.02.01 Krotność = 1.33	m2	55.5		
10 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 1 km SST D-00.00.00 i D-01.02.01	m3	25.61		

11 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za następne 4 km SST D-00.00.00 i D-01.02.01	m3	25.61		
3		Krawężniki				
12 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod ścieki betonowa i krawężniki betonowa z oporem SST D-00.00.00 i D-08.01.01	m3	82.99		
13 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej SST D-00.00.00 i D-08.01.01	m	724.87		
14 d.3	KNR AT-03 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach (szer. 30 cm) D-00.00.00 i D-05.03.23a	m	667.9		
4		Jezdnia				
15 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni SST D-00.00.00 D-04.01.01	m2	1828.34		
16 d.4	KNNR 6 0111-02 analogia	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem , warstwa gr.10 cm RM=2,5 MPa	m2	1628.24		
17 d.4	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą C8/10 SST D-00.00.00 D-04.06.01	m2	1628.24		
18 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem SST D-00.00.00 i D-05.03.23a	m2	1628.24		
5		Chodnik				
19 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową SST D-00.00.00 i D-08.03.01	m	6.5		
20 d.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni SST D-00.00.00 i D-04.01.01	m2	8.45		
21 d.5	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm SST D-00.00.00 SST D-04.02.01	m2	8.45		
22 d.5	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem SST D-00.00.00 i D-05.03.23a	m2	8.45		
6		Odwodnienie				

23 d.6	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	78.36		
24 d.6	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	78.36		
25 d.6	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m2	24.4		
26 d.6	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m	61.2		
27 d.6	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	18		
28 d.6	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	75.92		
29 d.6	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	75.92		
30 d.6		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu-wycena własna	m3	87.3		
31 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	16		
32 d.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	28		
33 d.6	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych SST D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	4		
7		Roboty wykończeniowe				
34 d.7	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	459.2		
35 d.7		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.328		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: