

Kosztyorys ofertowy

ul. Sempołowskiej - chodnik

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Sempołowskiej						
1		Chodnik i zjazdy				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.01.01 D-00.00.00	km	0.160		
2 d.1	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-02.00.01 D-02.01.01 D-00.00.00	m3	134.02		
3 d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - odl. 5 km SST D-02.00.01 D-00.00.00	m3	134.02		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	134.04		
5 d.1	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	436.50		
6 d.1		Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem grub. 15 cm - 2,5 MPa (chodnik i zjazdy) SST D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	436.50		
7 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa z chudego betonu C 8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy) SST D-04.06.00 i D-00.00.00	m2	84.00		
8 d.1		Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem grub. 10 cm - 2,5 MPa (pod opornik i obrzeże) SST D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	38.43		
9 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod opornik i obrzeże betonowa z oporem C12/15 SST D-08.01.00 i D-00.00.00	m3	7.37		
10 d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej SST D- 08.01.00 D-00.00.00	m	64.00		

11 d.1	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową SST D-08.03.01 i D-00.00.00	m	149.5		
12 d.1	KNR 2-31 0511-01	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub 5 cm (kostka szara) SST D-08.02.02 i D-00.00.00	m2	352.50		
13 d.1	KNR 2-31 0511-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka szara) SST D-08.02.00 i D-00.00.00	m2	82.00		
14 d.1		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	m	160.00		
15 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: