

## Kosztorys ofertowy

ul. Sempołowskiej - etap II  
przebudowa fragmentu sieci elektroenergetycznej

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>SST - roboty elektryczne</b>						
1	KNNR 9 0901-11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt	1.00		
2	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt	1.00		
3	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	1.00		
4	KNNR 9 0702-06	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych z udziałem podnośnika samochodowego	przył.	2.00		
5	KNNR 9 0702-06	Demontaż linii wykonywanej przewodem izolowanym z udziałem podnośnika samochodowego	przył.	1.00		
6	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy wirowany typ E 10,5/15 - hak SOT 21.216, hak wieszakowy SOT 76, uchwyt SO 117.225S, uchwyt SO 234 1S, zacisk uziemiający śrubowy 2442, pylony miedziane 2 szt	słup	1.00		
7	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych z preta miedzianego w gruncie kat.III	m	6.00		
8	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> ) - 25x4 mm	m	15.00		
9	KNNR 9 1002-01	Wymiana wysięgników rurowych o wysięgu 1,5 m mocowanych na słupie	szt	1.00		
10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - przełożenie (bez wartości oprawy)	szt.	1.00		
11	KNNR 5 0905-01 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych o przekroju 2x25mm <sup>2</sup>	km.przew.	0.038		
12	KNNR 5 0905-01 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych o przekroju 2x35mm <sup>2</sup>	km.przew.	0.042		

13	KNNR 5 0905-02	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm <sup>2</sup>	km.przew.	0.038		
14	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1.00		
15	KNNR 5 1302-01	Badanie linii kablowej S.N.	odc.	3.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**