

Kosztorys ofertowy

ul. Sempołowskiej - etap II
jezdnia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Sempołowskiej - etap II						
1		Jezdnie - roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym SST: D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.235		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	906.40		
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	906.40		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	906.40		
5 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pobocza SST D-02.00.01 i D-00.00.00	m2	940.00		
2		Jezdnie - odwodnienie				
6 d.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	17.76		
7 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	17.76		
8 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	15.50		
9 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m	15.50		
10 d.2	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	5.00		

11 d.2		Wkładka in situ o śr zewn. 160 mm - wycena własna SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	5.00		
12 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	17.76		
13 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	17.76		
14 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	17.76		
15 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	17.76		
16 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	10.00		
17 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	8.00		
18 d.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	5.00		
3		Konstrukcja jezdni				
19 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	1769.00		
20 d.3		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	1769.00		
21 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15 SST: D-08.01.01 i D--00.00.00	m3	36.45		
22 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane SST: D-08.01.00 i D-00.00.00	m	479.00		
23 d.3	KNR 2-31 0109-03 i 04	Podbudowa betonowa pod ściek z betonu cem. C12/15 - grub.warstwy po zagęszczeniu 22 cm SST D -04.06.00 i D-00.00.00	m2	121.80		
24 d.3	KNR 2-31 0607-04 i 05	Ścieki uliczne z kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej - szer.30 cm (kostka szara) OST: D-08.05.00 i D-00.00.00	m	406.00		
25 d.3	KNR 2-31 0114-05 i 07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 20 cm SST: D-04.02.22 i D-00.00.00	m2	1419.80		
26 d.3	KNR 2-31 1004-07	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	1419.80		

27 d.3	KNR 2-31 0310-01 i 02 analogia	Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 - grub.po zagęszcz. 7 cm SST - D-04.07.00 i D- 00.00.00	m2	1419.80		
28 d.3	KNR 2-31 0310-05 i 06 analogia	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna asfaltowa 0/16 - grub.po zagęszcz. 5 cm SST D-05.03.00 i D-00.00.00	m2	1419.80		
4	Oznakowanie					
29 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-07.02.01 i D-00.00.00	szt.	5.00		
30 d.4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: 07.02.01 i D.00.00.00	szt.	5.00		
5	Pozostałe roboty					
31 d.5		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.235		
32 d.5		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
33 d.5		Zabezpieczenie instalacji telefonicznej w rurze ochronnej typu HDPE 110/6,3 SST D-10.10.00 i D-00.00.00	m	27.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: