

Kosztorys ofertowy

ul. Topolowa
jezdnia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Jezdnia						
1		Jezdnia - roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym SST: D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.230		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	903.42		
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 3 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	903.42		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	903.42		
5 d.1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II z dowozem gruntu SST D-02.01.02 D-00.00.00	m3	2.00		
2		Jezdnia - odwodnienie				
6 d.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.00 i D-00.00.00	m3	60.00		
7 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 3 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	60.00		
8 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.00 i D-00.00.00	m2	60.00		
9 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S SST: D-03.02.00 i D-M-00.00.00	m	60.00		
10 d.2	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST: D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	12.00		

11 d.2		Wkładka in situ ośr zewn. 160 mm na istniejącym kanale deszczowym - wycena własna SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt	12.00		
12 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.00 i D-00.00.00	m3	60.00		
13 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.00 i D-M-00.00.00	m3	60.00		
14 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	60.00		
15 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	8.00		
16 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	5.00		
17 d.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	12.00		
3		Konstrukcja jezdni				
18 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	1531.65		
19 d.3		Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna (pod ławę) SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	139.50		
20 d.3	KNR 2-31 0402-04	ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15 SST: D-08.01.00 i D--00.00.00	m3	31.62		
21 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane SST: D-08.01.00 i D-00.00.00	m	465.00		
22 d.3		Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna (pod ściek) SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	139.50		
23 d.3	KNR 2-31 0109-03 i 04	Podbudowa betonowa pod ściek z betonu cem. C12/15 - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm (pod ściek) SST D -04.08.00 i D-00.00.00	m2	139.50		
24 d.3	KNR 2-31 0607-04 i 05	ścieki uliczne z kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej - szer.30 cm (kostka szara) OST: D-08.05.00 i D-00.00.00	m	456.00		
25 d.3		Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 10 cm 2,5 MPa - wycena własna (pod jezdnię) SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	1391.50		

26 d.3	KNR 2-31 0114-05 i 07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 20 cm SST: D-04.02.22 i D-00.00.00	m2	1391.50		
27 d.3	KNR 2-31 1004-07	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	1391.50		
28 d.3	KNR 2-31 1004-07	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	1391.50		
29 d.3	KNR 2-31 0310-01 i 02 analogia	Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 - grub.po zagęszcz. 7 cm SST - D-04.07.00 i D-00.00.00	m2	1391.50		
30 d.3	KNR 2-31 0310-01i 02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca asfaltowa 0/16- grub.po zagęszcz. 6 cm SST D-05.03.00 i D-00.00.00	m2	1391.50		
31 d.3	KNR 2-31 0310-05 i 06 analogia	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna asfaltowa 0/16 - grub.po zagęszcz. 5 cm SST D-05.03.00 i D-00.00.00	m2	1391.50		
4	Oznakowanie					
32 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-07.02.01 i D-00.00.00	szt.	4.00		
33 d.4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: 07.02.01 i D.00.00.00	szt.	4.00		
5	Pozostałe roboty					
34 d.5		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.230		
35 d.5		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
36 d.5		Zabezpieczenie instalacji telefonicznej w rurze ochronnej dwudzielnej typu HDPE 110/6,3 SST D-10.10.00 i D-00.00.00	m	10.00		
37 d.5	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) SST D- 01.00.00 D-01.02.01 D-00.00.00	szt.	10.00		
38 d.5	KNR 2-01 0101-02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) SST D-01.00.00 D-01.02.01 D-00.00.00	szt.	10.00		
39 d.5		Wywóz gałęzi i pni na odległość 6 km - wycena własna	szt.	10.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

