

Kosztorys ofertowy

ul. Topolowa
jezdnia międzytorze

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Jezdnia - międzytorze						
1		Jezdnia - roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym SST: D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.075		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	203.42		
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - dalsze 3 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	203.42		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	203.42		
2		Konstrukcja jezdni				
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	423.00		
6 d.2		Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna (pod ławę) SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	423.80		
7 d.2		Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna (pod ściek) SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	423.80		
8 d.2		Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 10 cm 2,5 MPa - wycena własna (pod jezdnię) SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	423.80		

9 d.2	KNR 2-31 0114-05 i 07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 20 cm SST: D-04.02.22 i D-00.00.00	m2	423.80		
10 d.2	KNR 2-31 1004-07	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	423.80		
11 d.2	KNR 2-31 1004-07	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	423.80		
12 d.2	KNR 2-31 0310-01 i 02 analogia	Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 - grub.po zagęszcz. 7 cm SST - D-04.07.00 i D-00.00.00	m2	423.80		
13 d.2	KNR 2-31 0310-01i 02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca asfaltowa 0/16- grub.po zagęszcz. 6 cm SST D-05.03.00 i D-00.00.00	m2	423.80		
14 d.2	KNR 2-31 0310-05 i 06 analogia	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna asfaltowa 0/16 - grub.po zagęszcz. 5 cm SST D-05.03.00 i D-00.00.00	m2	423.80		
3		Pozostałe roboty				
15 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.075		
16 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
17 d.3	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m2	219.60		
18 d.3	KNR 2-31 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalsze 10 cm grubości	m2	219.60		
19 d.3		Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 4 km - wycena własna	m3	54.90		
20 d.3	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - pod nawierzchnię z tłucznia SST D-02.00.01 D-02.01.01 D-00.00.00	m3	38.64		
21 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST D-02.00.01 D-02.01.01 D-00.00.00	m3	38.64		
22 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	38.64		

23 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	322.00		
24 d.3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm materiał z rozbiórki	m2	322.00		
25 d.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm materiał z rozbiórki	m2	322.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: