

## Kosztyorys ofertowy

ul. Zakątek  
jprzebudowa linii kablowych

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>demontaż kabli</b>				
1 d.1		Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kat. IV - odkopanie kabla SN - wycena własna SSt elektryczna	m3	39.84		
2 d.1		Demontaż (wyniesienie z wykopu) kabla o masie do 3 kg/m III-V - wycena własna SST elektryczna	m	83.00		
<b>2</b>		<b>Montaż kabli</b>				
3 d.2		Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kat IV - wycena własna SST elektryczna	m3	39.84		
4 d.2		nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości 0,4 m - wycena własna SST elektryczna	m	83.00		
5 d.2		Ułożenie rur osłonowych sztywnych SV - D śr 160 mm do kabli w rowach kablowych SST elektryczna	m	10.00		
6 d.2		Ręczne układanie kabla 3*YHAKXS 1*120/50 mm <sup>2</sup> (12/20kV) w rowach kablowych , zabezpieczenie folią kalendrowaną z PVC br pow. 04-0,6 m m gat I-II SST elektryczna	m	83.00		
7 d.2		Ręczne zasypanie rowów kablowych w gruncie kat IV SST elektryczna	m3	39.84		
8 d.2		badanie linii kablowej średniego napięcia - kabel 4 żyłowy SST elektryczna	odc	2.00		
<b>3</b>		<b>Montaż rur osłonowych dwudzielnych</b>				
9 d.3		Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kat IV SST elektryczna	m3	12.72		
10 d.3		Montaż rur ochronnych dwudzielnych PVC śr 110 mm SST elektryczna	m	26.50		
11 d.3		Ręczne zasypanie rowów kablowych w gruncie kat IV SST elektryczna	m3	12.72		
12 d.3		badanie linii kablowej niskiego napięcia - kabel 4 żyłowy SST elektryczna	odc	1		
13 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		

<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>	
<b>Podatek VAT</b>	
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>	

**Słownie:**