

Kosztyorys ofertowy

ul. Zakątek
jezdnia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zakątek						
1		Jeźdnia - roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym SST: D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.155		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	487.11		
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	487.11		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	487.11		
5 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pobocza SST D-02.00.01 i D-00.00.00	m2	400.00		
2		Roboty rozbiórkowe				
6 d.2	KNR 2-01 0129-09	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 SST D-10.10.01 i D-00.00.00	m2	25.00		
7 d.2		Transport płyt drogowych na odl. 2 km - wycena własna	m3	3.75		
8 d.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej SST D-10.10.01 i D-00.00.00	m2	50.00		
9 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km SST D-10.10.01 i D-00.00.00	m3	2.50		

10 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 3 km SST D-10.10.01 i D-00.00.00	m3	2.50		
3		Jezdnia - odwodnienie				
11 d.3	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.00 i D-00.00.00	m3	27.36		
12 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 3 km SST: D-03.02.00 i D-00.00.00	m3	27.36		
13 d.3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.00 i D-00.00.00	m2	28.50		
14 d.3	KNR-W 2- 18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm klasy S lite SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m	16.50		
15 d.3	KNR-W 2- 18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S SST: D-03.02.00 i D--00.00.00	m	12		
16 d.3	KNR-W 2- 18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST: D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	4.00		
17 d.3		Wkładka in situ o śr zewn. 160 mm na istniejącym kanale deszczowym - wycena własna SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt	4.00		
18 d.3	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.00 i D-00.00.00	m3	18.00		
19 d.3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.00 i D-00.00.00	m3	27.36		
20 d.3		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	27.36		
21 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	27.36		
22 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	4.00		
23 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	2.00		

24 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	4.00		
4		Konstrukcja jezdni				
25 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D- 04.01.01 i D-00.00.00	m2	1100.03		
26 d.4		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna (pod jezdnię, ściek i krawężnik) SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	1100.03		
27 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15 SST: D- 08.01.00 i D-00.00.00	m3	17.43		
28 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane SST: D-08.01.00 i D- 00.00.00	m	316.84		
29 d.4	KNR 2-31 0109-03 i 04	Podbudowa betonowa pod ściek z betonu cem. C8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm SST D -04.08.00 i D-00.00.00	m2	56.00		
30 d.4	KNR 2-31 0607-04 i 05	Ścieki uliczne z kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej - szer.30 cm (kostka szara) OST: D-08.05.00 i D- 00.00.00	m	186.66		
31 d.4	KNR 2-31 0114-05 i 07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 20 cm SST: D- 04.02.22 i D-00.00.00	m2	958.00		
32 d.4	KNR 2-31 1004-07	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	925.47		
33 d.4	KNR 2-31 1004-07	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	925.47		
34 d.4	KNR 2-31 0310-01 i 02 analogia	Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 - grub.po zagęszcz. 7 cm SST - D- 04.07.00 i D-00.00.00	m2	925.47		
35 d.4	KNR 2-31 0310-05 i 06 analogia	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna asfaltowa 0/16 - grub.po zagęszcz. 5 cm SST D-05.03.00 i D-00.00.00	m2	925.47		
36 d.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/16 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm SST D-04.02.22 i D- 00.00.00	m2	33.51		

5		Pozostałe roboty				
37 d.5		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.155		
38 d.5		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
39 d.5		Zabezpieczenie instalacji kablowej w rurze ochronnej dwudzielnej typu A 120PS SST D-10.10.00 i D-00.00.00	m	32.00		
40 d.5		Zabezpieczenie instalacji telefonicznej w rurze ochronnej typu A 160PS SST D- 10.10.00 i D-00.00.00	m	19.00		
41 d.5		Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej grub 12 cm	m	6.00		
42 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3.00		
43 d.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	8.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: