

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
d.1	1 KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej D-01.02.04	m	135.00		
d.1	2 KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu D-01.02.04	m <sup>3</sup>	9.1		
d.1	3 KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej D-01.02.04	m <sup>2</sup>	45.00		
d.1	4 KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej D-01.02.04	m <sup>2</sup>	30.26		
d.1	5 KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej D-01.02.04	m	31.80		
d.1	6 KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km D-01.02.40	m <sup>3</sup>	20.21		
d.1	7 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4km D-01.02.04	m <sup>3</sup>	20.21		
d.1	8	Koszt składowania gruzu z rozbiórki - wycena własna	m <sup>3</sup>	20.21		
	2	<b>Krawężnik</b>				
d.2	9 KNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. D-01.01.01	km	0.135		
d.2	10 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C 12/15 D-08.01.01	m <sup>3</sup>	9.10		
d.2	11 KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża C 12/15 D-08.03.01	m <sup>3</sup>	7.62		
d.2	12 KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej D-08.01.01	m	135.00		
d.2	13 KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. D-08.03.01	m	133.60		
d.2	14 KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - wjazdy do posesji D-08.03.01	m	100.10		
	3	<b>Chodnik i zjazdy</b>				
d.3	15 KNR 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km D-02.01.01	m <sup>3</sup>	76.12		
d.3	16 KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - dalsze 4km D-02.01.01	m <sup>3</sup>	76.12		
d.3	17	Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m <sup>3</sup>	76.12		

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.3	<b>KNR 2-01</b> <b>0233-05</b>	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III D-02.03.01	m <sup>2</sup>	274.69		
19 d.3	<b>KNNR 6</b> <b>0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni D-04.01.01	m <sup>2</sup>	357.02		
20 d.3	<b>KNNR 6</b> <b>0106-05</b>	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm D-04.02.01	m <sup>2</sup>	213.00		
21 d.3		Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rm=5 MPa grub. 10 cm D-01.05.01	m <sup>2</sup>	357.00		
22 d.3	<b>KNNR 6</b> <b>0113-01</b> analogia	podbudowa z kruszywa łamanego gr. 12 cm (frakcja 0/31,5) D-04.04.02	m <sup>2</sup>	144.02		
23 d.3	<b>KNNR 6</b> <b>0502-03</b>	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem D-05.03.23a	m <sup>2</sup>	144.02		
24 d.3	<b>KSNR 6</b> <b>0502-01</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem D-08.02.02	m <sup>2</sup>	213.00		
25 d.3	<b>KNR 2-31</b> <b>1406-05</b>	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	6.00		
26 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
27 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: