

KOSZTORYS OFERTOWY

ul. Drzymały
kanał deszczowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Drzymały kd						
1		kanalizacja				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.00.00 i D-00.00.00	km	0.301		
2 d.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m ³	1116.73		
3 d.1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi (kat. gr. III) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m ³	30.15		
4 d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV - dalsze 6 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m ³	1146.88		
5 d.1	KNR 2-01 0320-04	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat. gr. I-II SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m ³	319.06		
6 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m ³	744.49		
7 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m ³	744.49		
8 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m ³	1063.56		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m ³	1146.88		
10 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m ²	301.00		

11 d.1	KNR-W 2- 18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm lite SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m	300.15		
12 d.1	KNR-W 2- 18 0421-05	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm trójniki 315 mm/160 mm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	7.00		
13 d.1		Nakładka IN-SITU śr 160 mm - wycena własna	szt	6.00		
14 d.1	KNR-W 2- 18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk - kolana o śr. zewn. 160 mm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	14.00		
15 d.1	wycena własna	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 gł do 2.5m) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	2.00		
16 d.1	wycena własna	Studnie rewizyjne betonowe tszczelne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 (do 3.0 m) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	1.00		
17 d.1	wycena własna	Studnie rewizyjne betonowe tszczelne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 (do 3,5 m) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	1		
18 d.1	wycena własna	Studnie rewizyjne betonowe tszczelne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 (do 4.00 m) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	1		
19 d.1	KNR-W 2- 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	1.00		
20 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.301		
21 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	301.00		
22 d.1		Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym - wycena własna	m2	1200.00		
23 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
24 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	300.15		
25 d.1		Igłofiltry z rurą wplukującą o śr 50 mm wplukiwaną bezpośrednio w grunt bez obsypki do gł 4 m	szt	100.00		
26 d.1		pompowanie wody	godz	40.00		

27 d.1	Rura osłonowa PEHD SLM 2,0 RC PLUS SDR 17 D 450 płyty dystansowe E/C + manszety elastomerowe typu N + opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej	m	29.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: