

## KOSZTORYS OFERTOWY

ul. Drzymały  
Przebudowa sieci TP SA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa sieci TP SA SST: D-01.03.04</b>						
1		Wykopy liniowe o ścianach piopnowych wraz z zasypaniem szer. 0,4 gł o,8 w gruncie kat III -IV	m3	84		
2		Wykopanie kabla telekomunikacyjnego 265x0,4x0,50	m3	53		
3		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kat III-IV wraz z robotami ziemnymi	szt	3		
4		Wykonanie muf kablowych wg projektu	szt	2		
5		przełożenie wykopanego kabla do wykopu	m	265		
6		Montaż rur ochronnych RPP 110/3,7 wraz z taśmą ostrzegawczą	m	265		
7		Montaż rur osłonowych RHDPE 200/11,9 wraz z taśmą ostrzegawczą	m	29		
8		Pomiary końcowe prądem stałym kabla powyżej 80 do 100 par przewodów	odc	1		
9		Zасыpanie wtykopu dowiezionym piaskiem wraz z zageszczenie wykopu	m3	53		
10		Inwentaryzacja powykonawcza robót	m	265		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: