

Kosztorys ofertowy

ul. Końcowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. D-01.01.01	m	308.50		
2 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-wykop pod jezdnię D-02.00.01	m3	815.17		
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km D-02.00.01	m3	815.17		
4 d.1	wycena indywidualna	Koszt składowania urpbku z robót ziemnych	m3	815.17		
2		Krawężniki				
5 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 D-08.01.01	m3	32.55		
6 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej D-08.01.01	m	651.12		
7 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod ściek betonowa C8/10 D-08.01.01	m3	24.30		
8 d.2	KNR AT-03 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach (szer. 30 cm) D-05.03.23a	m	405.12		
3		Jezdnie				
9 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni D-04.01.01	m2	2033.02		
10 d.3	KNNR 6 0111-02 analogia	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, warstwa gr.10 cm RM=2,5 MPa	m2	1980.52		
11 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą C8/10 D-04.06.01	m2	1911.48		

12 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem D-05.03.23a	m2	1911.48		
4	Odwodnienie					
13 d.4	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. D-03.02.01	m3	30.00		
14 d.4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km D-03.02.01	m3	30.00		
15 d.4	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm D-03.02.01	m2	30.00		
16 d.4	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm D-03.02.01	m	30.00		
17 d.4	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu D-03.02.01	szt.	10.00		
18 d.4	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III D-03.02.01	m3	30.00		
19 d.4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III D-03.02.01	m3	30.00		
20 d.4		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu-wycena własna	m3	30.00		
21 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych D-03.02.01	szt.	12.00		
22 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych D-03.02.01	szt.	5.00		
23 d.4	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych D-03.02.01	szt.	1		
5	Roboty wykończeniowe					
24 d.5	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	1232.00		
25 d.5		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	m	308.50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: