
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

NAZWA INWESTYCJI : Projekt systemu jednoczesnego załączania oświetlenia ulicznego w m. Ostrów Wielkopolski
ADRES INWESTYCJI : Miasto Ostrów Wielkopolski
INWESTOR : Miejski Zarząd Dróg
ADRES INWESTORA : 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Zamenhofa 2B
POZIOM CEN : II kw 2011
KALKULACJA CEN : NETTO
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sławomir Brus
DATA OPRACOWANIA : 11.09.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.09.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
28		szt.	28.000	
			RAZEM	28.000
2	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt.		
17		szt.	17.000	
			RAZEM	17.000
3	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg	szt.		
14		szt.	14.000	
			RAZEM	14.000
4	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
23		szt.	23.000	
			RAZEM	23.000
5	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
2		szt.	2.000	
			RAZEM	2.000
6	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
1		szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
7	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
8		szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
8	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
16		szt.	16.000	
			RAZEM	16.000
9	Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach	szt.		
6		szt.	6.000	
			RAZEM	6.000
10	Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach	szt.		
19		szt.	19.000	
			RAZEM	19.000
11	Montaż wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego w rozdzielnicach	szt.		
25		szt.	25.000	
			RAZEM	25.000
12	Montaż wyłącznika 3-biegunowego w rozdzielnicach	szt.		
25		szt.	25.000	
			RAZEM	25.000
13	Montaż wyłącznika krzywkowego	szt.		
25		szt.	25.000	
			RAZEM	25.000
14	Montaż sterownika LIS-UNI	szt.		
Krotność = 2				
25		szt.	25.000	
			RAZEM	25.000
15	Montaż przekładników prądowych	szt.		
Krotność = 3				
25		szt.	25.000	
			RAZEM	25.000
16	Dopuszczenia	szt.		
25		szt.	25.000	
			RAZEM	25.000