

## Kosztorys ofertowy

ul. Piłsudskiego  
(na odcinku od ul. Kompały do ul. Paderewskiego)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Piłsudskiego</b>						
<b>1</b>		<b>Jezdnia - roboty przygotowawcze i ziemne</b>				
1 d.1	D- 00.00.00 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.300		
<b>2</b>		<b>Pozostałe roboty</b>				
2 d.2		Inwentaryzacja powykonawcza robót jezdni - wycena własna	kpl	1.00		
3 d.2		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
<b>3</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
4 d.3	D- 00.00.00 D- 01.02.01	Ścinanie drzew bez utrudnień ośr 65-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuźyc i karpiny na odległość do 5 km	szt	8.00		
5 d.3	D - 00.00.00 D- 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30 m , gr warstwy 15 cm z wywiezieniem na odl. do 5 km	m <sup>2</sup>	18.00		
6 d.3	D- 00.00.00 D- 01.01.01	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 15-18 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 4 cm (magazyn MZD -ul. Plażowa)	m2	1880.00		
7 d.3	D- 00.00.00 D- 01.01.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego (niesort) grub. 0,15 cm z odwozem na magazyn MZD -odl do 4 km	m2	2160.00		
8 d.3	D- 00.00.00 D-01.0101	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm - chodnik z wywozem materiałów z rozbiórki	m2	280.00		
9 d.3	D- 00.00.00 D- 01.01.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem materiałów z rozbiórki	m2	881.00		
10 d.3	D- 00.00.00 D- 01.01.01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem materiałów z rozbiórki	m	593.00		

11 d.3	D- 00.00.00 D- 01.01.01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu z wywozem materiału z rozbiórki	m3	17.79		
12 d.3	D- 00.00.00 i D- 01.01.01	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m	130.00		
13 d.3	D- 00.00.00 D- 02.01.01	Demontaż wpustów deszczowych z przykanalikami	szt	11		
14 d.3		Koszt składowania gruzu z rozbiórki	m3	120.46		
15 d.3	D- 00.00.00 D- 02.00.01 D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 4 km	m3	843.00		
16 d.3	D- 00.00.00 D- 02.00.01 D- 02.01.01	Wykonanie nasypów mechaniczne z transportem urobku na nasyp (formowanie i zagęszczenie wraz z ewentualnym zwilżeniem wodą)	m3	45.00		
17 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	843.00		
<b>4</b>		<b>Jeźdnia - odwodnienie</b>				
18 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi z transportem urobku na odl	m3	24.00		
19 d.4		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	24.00		
20 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	25.00		
21 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S	m	25.00		
22 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8.00		
23 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.01	Wkładka in situ o śr zewn. 160 mm na istniejącym kanale deszczowym - wycena własna	szt	8.00		

24 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne gł do 3 m śr 1000 mm z włazem żeliwnym typ ciężki z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	kpl	1.00		
25 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III z zagęszczeniem + zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopów	m3	24.00		
26 d.4		Igłofiltr z rurą wplukującąo śr 51 mm do gł 4 m	szt	8.00		
27 d.4		Pompowanie wody	godz	8.00		
28 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.10	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	12.00		
29 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.10	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	7.00		
30 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.10	Regulacja studzienek telefonicznych , nadbudowa wykonana betonem	kpl	7.00		
<b>5</b>		<b>Konstrukcja jezdni</b>				
31 d.5	D- 00.00.00 D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	2244.30		
32 d.5	D- 00.00.00 D- 04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	2221.74		
33 d.5	D- 00.00.00 D- 04.05.00	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 10 cm 2,5 MPa - wycena własna (pod opornik)	m2	22.55		
34 d.5	D- 00.00.00 D- 08.01.00	ława pod krawężniki z oporem z betonu cementowego C12/15	m3	41.47		
35 d.5	D- 00.00.00 D- 08.01.00	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane	m	592.50		
36 d.5	D- 00.00.00 D- 08.01.00	ława pod oporniki z oporem z betonu cementowego C12/15	m3	4.17		
37 d.5	D- 00.00.00 D- 08.01.00	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej	m	83.5		

38 d.5	D- 00.00.00 D- 08.05.01	ścieki uliczne z kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej - szer.30 cm (kostka szara)	m	600.00		
39 d.5	D- 00.00.00 D- 04.02.22	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 20 cm	m2	1705.00		
40 d.5	D- 00.00.00 D- 04.08.00	Podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10 grub warstwy po zagęszczeniu 20 cm (ściek i zjazdy)	m2	339.00		
41 d.5	D- 00.00.00 D- 08.02.00	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej o grubości 4 cm - kostka szara	m2	159.00		
42 d.5	D- 00.00.00 D- 05.03.00	Powierzchniowe oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	1705.00		
43 d.5	D- 00.00.00 D- 05.03.00	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	1705.00		
44 d.5	D- 00.00.00 D- 04.07.00	Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 - grub.po zagęszcz. 7 cm	m2	1705.00		
45 d.5	D- 00.00.00 D- 05.03.00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca asfaltowa 0/16- grub.po zagęszcz. 6 cm	m2	1705.00		
46 d.5	D- 00.00.00 D- 05.03.00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna 0/16- grub.po zagęszcz. 5 cm SST D-05.03.00 i D-00.00.00	m2	1705.00		
<b>6</b>		<b>chodnik + ścieżka rowerowa</b>				
47 d.6	D- 00.00.00 D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodnik i ścieżka rowerowa w gr.kat.I-IV	m2	1146.52		
48 d.6	D- 00.00.00 D- 04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 10 cm 2,5 MPa - wycena własna (pod opornik)	m2	137.52		
49 d.6	D- 00.00.00 D- 04.08.00	Podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10 grub warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1009		
50 d.6	D- 00.00.00 D- 08.02.00	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 4 cm (kostka szara - bezfazowa)	m2	1009.00		

51 d.6	D- 00.00.00 D- 08.01.00	ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15	m3	30.79		
52 d.6	D- 00.00.00 D- 08.01.00	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem piaskowej z	m	764.00		
53 d.6	D- 00.00.00 D- 08.01.00	ława pod oporniki betonowa z oporem C12/15	m3	36.67		
<b>7</b>		<b>Oznakowanie</b>				
54 d.7	D- 00.00.00 D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	7.00		
55 d.7	D- 00.00.00 D- 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	9.00		
56 d.7	D- 00.00.00 D- 07.01.01	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m2	55.80		
<b>8</b>		<b>Pozostałe roboty</b>				
57 d.8	D- 00.00.00 D- 10.10.00	Zabezpieczenie instalacji kablowej w rurze arot PS 120	m	90		
58 d.8	D- 00.00.00 D- 10.10.00	Zabezpieczenie instalacji kablowej w rurze arot PS 160	m	8.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**