

KOSZTORYS OFERTOWY

ul. Piłsudskiego

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Piłsudskiego						
1		Jezdnia - roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1	D- 00.00.00 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.300		
2		Pozostałe roboty				
2 d.2		Inwentaryzacja powykonawcza robót jezdni - wycena własna	kpl	1.00		
3 d.2		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
3		Roboty rozbiórkowe				
4 d.3	D- 00.00.00 D- 01.02.01	Ścinanie drzew bez utrudnień ośr 65-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć i karpiny na odległość do 5 km	szt	5.00		
5 d.3	D - 00.00.00 D- 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 30 m, gr warstwy 15 cm z wywiezieniem na odl. do 5 km	m2	18.00		
6 d.3	D- 00.00.00 D- 01.01.01	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 15-18 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 2 km (z załadunkiem i wyładunkiem)	m2	1880.00		
7 d.3	D- 00.00.00 D- 01.01.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego (niesort) grub. 0,15 cm z odwozem na -odl do 4 km (z załadunkiem i rozładunkiem)	m2	2160.00		
8 d.3	D- 00.00.00 D-01.0101	Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm - chodnik	m	125.00		
9 d.3	D- 00.00.00 D-01.0101	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm - chodnik z wywozem materiałów z rozbiórki (z załadunkiem i rozładunkiem)	m2	67.00		

10 d.3	D- 00.00.00 D- 01.01.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem materiałów z rozbiórki (z załadunkiem i rozładunkiem)	m2	644.75		
11 d.3	D- 00.00.00 D- 01.01.01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem materiałów z rozbiórki (z załadunkiem i rozładunkiem)	m	593.00		
12 d.3	D- 00.00.00 D- 01.01.01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu z wywozem materiału z rozbiórki (z załadunkiem i rozładunkiem)	m3	17.79		
13 d.3	D- 00.00.00 i D- 01.01.01	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki (z załadunkiem i rozładunkiem)	m	130.00		
14 d.3	D- 00.00.00 D- 02.01.01	Demontaż wpustów deszczowych z przykanalikami z wywozem	szt	11		
15 d.3		Koszt składowania gruzu z rozbiórki	m3	99.00		
16 d.3	D- 00.00.00 D- 02.00.01 D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 4 km	m3	792.00		
17 d.3	D- 00.00.00 D- 02.00.01 D- 02.01.01	Wykonanie nasypów mechaniczne z transportem urobku na nasyp (formowanie i zagęszczenie wraz z ewentualnym zwilżeniem wodą)	m3	45.00		
18 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	843.00		
4		Jeźdnia - odwodnienie				
19 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi z transportem urobku na odl	m3	24.00		
20 d.4		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	24.00		
21 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	25.00		
22 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S	m	25.00		

23 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8.00		
24 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.01	Wkładka in situ o śr zewn. 160 mm na istniejącym kanale deszczowym - wycena własna	szt	8.00		
25 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne gł do 3 m śr 1000 mm z włazem żeliwnym typ ciężki z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem	kpl	1.00		
26 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III z zagęszczeniem + zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopów	m3	24.00		
27 d.4		Igłofiltry z rurą wplukującą o śr 51 mm do gł 4 m	szt	8.00		
28 d.4		Pompowanie wody	godz	8.00		
29 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.10	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	12.00		
30 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.10	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	7.00		
31 d.4	D- 00.00.00 D- 03.02.10	Regulacja studzienek telefonicznych , nadbudowa wykonana betonem	kpl	7.00		
5		Konstrukcja jezdni				
32 d.5	D- 00.00.00 D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	2244.30		
33 d.5	D- 00.00.00 D- 04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	2062.72		
34 d.5	D- 00.00.00 D- 04.05.00	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 10 cm 2,5 MPa - (pod opornik i zjazdy)	m2	181.55		
35 d.5	D- 00.00.00 D- 08.01.00	ława pod krawężniki z oporem z betonu cementowego C12/15	m3	41.47		

36 d.5	D- 00.00.00 D- 08.01.00	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane	m	592.50		
37 d.5	D- 00.00.00 D- 08.01.00	ława pod oporniki z oporem z betonu cementowego C12/15	m3	4.17		
38 d.5	D- 00.00.00 D- 08.01.00	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej	m	83.5		
39 d.5	D- 00.00.00 D- 08.05.01	ścieki uliczne z kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej - szer.30 cm (kostka szara)	m	600.00		
40 d.5	D- 00.00.00 D- 04.02.22	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 20 cm	m2	1705.00		
41 d.5	D- 00.00.00 D- 04.08.00	Podbudowa betonowa z betonu cem. C12/15 grub warstwy po zagęszczeniu 20 cm (ściek i zjazdy)	m2	339.00		
42 d.5	D- 00.00.00 D- 08.02.00	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej o grubości 4 cm - kostka szara	m2	159.00		
43 d.5	D- 00.00.00 D- 05.03.00	Powierzchniowe oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	1705.00		
44 d.5	D- 00.00.00 D- 05.03.00	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	1705.00		
45 d.5	D- 00.00.00 D- 05.03.00	Powierzchniowe skropienie warstw wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	1705.00		
46 d.5	D- 00.00.00 D- 04.07.00	Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 - grub.po zagęszcz. 7 cm	m2	1705.00		
47 d.5	D- 00.00.00 D- 05.03.00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca asfaltowa 0/16- grub.po zagęszcz. 6 cm	m2	1705.00		
48 d.5	D- 00.00.00 D- 05.03.00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna 0/16- grub.po zagęszcz. 5 cm SST D-05.03.00 i D-00.00.00	m2	1705.00		

6		chodnik				
49 d.6	D- 00.00.00 D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodnik w gr.kat.I-IV	m2	600.00		
50 d.6	D- 00.00.00 D- 04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 10 cm 2,5 MPa - (pod obrzeże)	m2	137.52		
51 d.6	D- 00.00.00 D- 04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - (pod chodnik)	m2	409.00		
52 d.6	D- 00.00.00 D- 04.08.00	Podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10 grub warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	409.00		
53 d.6	D- 00.00.00 D- 08.02.00	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 4 cm (kostka szara)	m2	409.00		
54 d.6	D- 00.00.00 D- 08.01.00	Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15	m3	19.76		
55 d.6	D- 00.00.00 D- 08.01.00	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem piaskowej gr 2 cm	m	524.00		
7		Oznakowanie				
56 d.7	D- 00.00.00 D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	7.00		
57 d.7	D- 00.00.00 D- 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	9.00		
58 d.7	D- 00.00.00 D- 07.01.01	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m2	55.80		
8		Pozostałe roboty				
59 d.8	D- 00.00.00 D- 10.10.00	Zabezpieczenie instalacji kablowej w rurze arot PS 120	m	90		

60 d.8	D- 00.00.00 D- 10.10.00	Zabezpieczenie instalacji kablowej w rurze arot PS 160	m	8.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: