

Kosztorys ofertowy

ul. Polna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST D-00.00.00 i D-01.01.01	m	290		
2 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-wykop pod jezdnię i chodniki SST 00.00.00 i D-02.00.01	m3	753.20		
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km SST D-00.00.00 i D-02.00.01	m3	753.20		
4 d.1	wycena indywidualna	Koszt składowania urpbku z robót ziemnych	m3	839.40		
2		Krawężniki				
5 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod ścieki betonowa i krawężniki betonowa z oporem SST D-00.00.00 i D-08.01.01	m3	98.26		
6 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej SST D-00.00.00 i D-08.01.01	m	578.20		
7 d.2	KNR AT-03 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach (szer. 30 cm) D-00.00.00 i D-05.03.23a	m	578.20		
3		Jezdnie				
8 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni SST D-00.00.00 D-04.01.01	m2	1734.30		
9 d.3	KNNR 6 0111-02 analogia	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem , warstwa gr.10 cm RM=2,5 MPa	m2	1570.20		
10 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą C8/10 SST D-00.00.00 D-04.06.01	m2	1445.00		

11 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem SST D-00.00.00 i D-05.03.23a	m2	1445.00		
4		Odwodnienie				
12 d.4	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	86.20		
13 d.4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	86.20		
14 d.4	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m2	67.32		
15 d.4	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m	67.32		
16 d.4	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	20.00		
17 d.4	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	83.20		
18 d.4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-00.00.00 i D-03.02.01	m3	83.20		
19 d.4		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu-wycena własna	m3	96.03		
20 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	16		
21 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	20.00		
22 d.4	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych SST D-00.00.00 i D-03.02.01	szt.	2.00		
5		Roboty wykończeniowe				
23 d.5	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	433.50		
24 d.5		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.290		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
Podatek VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Słownie: