

KOSZTORYS OFERTOWY

ul. Pollna
przełożenie kabla Netia SA poza obręb jezdni

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - wykopanie kabla 0,40x0,80x50	m3	16.00		
2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - dalsze 4 km	m3	16.00		
3		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	16.00		
4		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	16.00		
5	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	16.00		
6	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	16.00		
7	KNNR 1 0209-04	Wykopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III - pod kabel telekomunikacyjny 0,80x0,50x50	m3	20.00		
8		Przełożenie kabla do wykonanego wykopu - wycena własna	m	50.00		
9	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	20.00		
10	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	20.00		
11		Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurą PVC na zjazdach do budynków	m	17.50		
12		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	m	50.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: