

Kosztorys ofertowy

ul. Przymiejska

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przymiejska - jezdnia						
1		Jezdnia - roboty ziemne i przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST: D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.240		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	832.97		
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	832.97		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	832.97		
2		Jezdnia - odwodnienie				
5 d.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	54.00		
6 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	54.00		
7 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	36.00		
8 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m	36.00		
9 d.2	KNR-W 2-18 0421-02	Nakładka in situ o śr. zewn. 160 mm + wykonanie otworu w rurze	szt	12.00		
10 d.2	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	12.00		

11 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	54.00		
12 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	54.00		
13 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	54.00		
14 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	12.00		
15 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	10.00		
16 d.2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych Sst. D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	1.00		
3		Konstrukcja jezdni				
17 d.3	KNR 2-31 0402-04	ława pod krawężniki betonowa z oporem C 8/10 SST: D- 04.06.01 i D-00.00.00	m3	24.00		
18 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane SST: D-08.01.01 i D-00.00.00	m	480.00		
19 d.3	KNR 2-31 0402-03	Podbudowa betonowa pod ściek z betonu C 8/10 grub. warstwy 20 cm SST D-04.06.01 i D-00.00.00	m2	96.00		
20 d.3	KNR 2-31 0607-04	ścieki uliczne z kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej - szer.20 cm (kostka szara) OST: D-08.05.00 i D-.00.00.00	m	480.00		
21 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	1945.00		
22 d.3		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	1440.00		
23 d.3	KNR 2-31 0114-05 i 07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm SST: D-04.04.02 i D--00.00.00	m2	1344.00		
24 d.3	KNR 2-31 1004-07	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody SST D-04.03.01	m2	1344.00		
25 d.3	KNR 2-31 0310-01 i 02 analogia	Podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 -- grub.po zagęszcz. 7 cm SST - D-04.07.01 i D-00.00.00	m2	1344.00		
26 d.3	KNR 2-31 0310-05 i 06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm SST D-05.03.05 i D-00.00.00	m2	1344.00		

4		Pozostałe roboty				
27 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-07.02.01 i D-00.00.00	szt.	5.00		
28 d.4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: D-07.02.01 i D- .00.00.00	szt.	7.00		
29 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.240		
30 d.4		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
31 d.4		Zabezpieczenie instalacji telefonicznej w rurze ochronnej typu HDPE 110/6,3 SST D-10.10.00 i D-00.00.00	m	42.00		
5		Płyty Drogowe				
32 d.5	KNR 2-01 0129-08	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.ponad 1 m2	m2	500.00		
33 d.5		Transport płyt drogowych na odległość do 2 km - wycena własna	m3	45.00		
34 d.5	KNR 2-01 0129-01	Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych SST: D-02-00-00 i D- 00.00.00	m2	300.00		
35 d.5	KNR 2-01 0129-04	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.ponad 1 m2 (materiał z rozbiórki)	m2	300.00		
36 d.5		Transport płyt (gruz z rozbiórki) łącznie z kosztem składowania	m3	30.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: