

Kosztorys Ofertowy

Podstawowy zakres robót

Budowa chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) wzdłuż ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim
w dwóch odcinkach od km 0+000,00 do km 0+124,70 oraz od km 0+000,00 do km 0+536,60
o łącznej długości 661,30m

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość	(PLN*)	
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt.	*	*	
2	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe	km	0,66		
3	D.01.02.01	Wycinka krzewów z odwozem na składowisko wskazane przez Inwestora - odl. 5km	ha	0,51		
4	D.01.02.02	Zdjęcie humusu gr.30cm	m ²	2245,4		
5		Wywóz humusu na odl do 5 km - składowisko wskazane przez Inwestora	m ³	525,22		
6	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
7	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
8		z odwozem urobku na odl. do 5km na składowisko wraz z kosztem składowania	m ³	400		
9	D.02.03.01	Wykonanie nasypów				
10		ukop piasku i dowóz (zakup)	m ³	556		
11		formowanie i zagęszczenie nasypów	m ³	556		
12		plantowanie skarp	m ²	3345		
13	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
14	D.03.01.01.	Przepusty pod koroną drogi				
15		Ułożenie przepustu z rur PEHD Ø400 dług. 5,80m	szt.	1		
16		Umocnienie wlotów i dna przepustu kostką betonową szarą gr.6cm na podsvnce cem.piaskowej gr.10cm (kostka Inwestora)	m ²	5,9		
17		Oczyszczenie istnieiacego przepustu Ø1000 długości 18.0m	szt.	1		
18	D.04.00.00.	PODBUDOWY	*	*	*	*
19	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta	m ²	1 653		
20	D.04.02.01.	Wykonanie w-wy podsypkowej z piasku				
21		gr. 10 cm - chodnik	m ²	1 653		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość	(PLN*)	
1	2	3	4	5	6	7
22	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
23	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	m ²	1653		
24		Ułożenie kostki betonowej szarej gr.6cm na podsypce cem.piaskowej gr.3cm (kostka Inwestora z dowozem z odl.25km-Kalisz)				
25	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	*	*	*	*
26		umocnienie skarp humusowaniem gr.5cm i obsianie trawą	m ²	2983		
27		wzmocnienie skarp płytami ażurowymi	m ²	362		
28	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
29	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych	m	4 005		
30		12x25 cm - na podsypce cem-piask. gr.5cm i ławie bet. z oporem 0,054m ² /mb, szare (opornik Inwestora z dowozem z odl 25km -Kalisz)				
31	Bez spec.	INNE ROBOTY	*	*	*	*
32		Przestawienie reklam wielkogabarytowychna odl. do 10m	szt.	2		
33		Przestawienie znaków drogowych na odl.do 700m	szt.	2		
34		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1	*	
		Razem			*	
		Podatek VAT 23%			*	
		Ogółem			*	