

Kosztorys ofertowy nr 1

ul. Zatorze
(odcinek od ul. Odskok do ul. Zapiecek)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zatorze						
1		Roboty ziemne i nawierzchnia jezdni				
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST: D-01.01.01	km	0.083		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D- 02.01.01	m3	305.18		
3 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-02.01.01	m3	30.00		
4 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST: D-02.01.01	m3	335.18		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	335.18		
6 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01	m2	12.00		
7 d.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki SST: D-03.02.01	m	12.00		
8 d.1	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST D-03.02.01	szt.	4.00		
9 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01	m3	30.00		
10 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	30.00		
11 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01	m3	30.00		
12 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	7.00		

13 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	6.00		
14 d.1		warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod krawężnik - wycena własna SST D-04.05.01	m2	49.49		
15 d.1	KNR 2-31 0402-04	ława pod krawężnik C 12/15 SST D-08.01.00	m3	12.37		
16 d.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej SST D-08.01.00	m	164.97		
17 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01	m2	560.89		
18 d.1		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna SST: D-04.05.01	m2	511.40		
19 d.1		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna - pod ściek SST: D-04.05.01	m2	49.49		
20 d.1	KNR 2-31 0109-03 i 04	Podbudowa z betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm C-8/10 SST: D-04.06.00	m2	511.40		
21 d.1	KNR 2-31 0109-03 i 04	Podbudowa z betonu pod ściek - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm C-12/15 SST: D-04.06.00	m2	49.49		
22 d.1	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka szara) SST D-08.02.00	m2	511.40		
23 d.1	KNR 2-31 0511-03	Ściek z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara) SST: D-08.05.00	m2	65		
24 d.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-07.02.01	szt.	4.00		
25 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: D- 07.02.01	szt.	4.00		
26 d.1		liniowy próg zwalniający listwowy	szt.	1		
27 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.083		
28 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		

29 d.1		Zabezpieczenie instalacji telefonicznej w rurze osłonowej dwudzielnej HDPE 110/6,3 - odkopanie kabla, wykonanie zabezpieczenia z rury osłonowej , sprawdzenie instalacji, zasypanie wykopu	m	10.00		
30 d.1	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2	180.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: