

Kosztorys ofertowy nr 2

ul. Zatorze
(odcinek od ul. Zapiecek do ogródków działkowych)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zatorze						
1		Roboty ziemne i nawierzchnia jezdni				
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST: D-01.01.01	km	0.115		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	297.85		
3 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-02.01.01	m3	21.00		
4 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST: D-02.01.01	m3	318.85		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	318.85		
6 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01	m2	20.00		
7 d.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki SST: D-03.02.01	m	20.00		
8 d.1	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST D-03.02.01	szt.	4.00		
9 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01	m3	21.00		
10 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	21.00		
11 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01	m3	21.00		
12 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.01	szt.	4.00		

13 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych SST D-03.02.01	szt.	3.00		
14 d.1	KNR 2-31 0402-04	ława pod krawężnik i ściek C 12/15 SST D-08.01.01	m3	31.91		
15 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej SST D- 08.01.01	m	240.85		
16 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01	m2	546.38		
17 d.1		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna SST: D-04.05.01	m2	546.38		
18 d.1	KNR 2-31 0109-03 i 04	Podbudowa z betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm C-8/10 SST: D-04.06.01	m2	546.38		
19 d.1	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka szara) SST D-05.03.23	m2	546.38		
20 d.1	KNR 2-31 0511-03	Ściek z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara) SST: D-05.05.23	m2	46.87		
21 d.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-07.02.01	szt.	4.00		
22 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: D- 07.02.01	szt.	4.00		
23 d.1		Warstwa chłonna z tłucznia klinowanego 5/63 grub. 50 cm - wycena własna D-04.04.02	m2	37.50		
24 d.1		Warstwa chłonna z tłucznia klinowanego 5/63 grub. 65 cm - wycena własna D-04.04.02	m2	30.90		
25 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.115		
26 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
27 d.1	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2	345.00		
2		kanalizacja deszczowa				
28 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-03.02.01	km	0.037		
29 d.2	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01	m3	37.80		

30 d.2	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) SST D-03.02.01	m3	9.45		
31 d.2	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST D-03.02.01	m3	47.25		
32 d.2	KNR 2-01 0320-04	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II SST D-03.02.01	m3	33.07		
33 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-03.02.01	m3	14.18		
34 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-03.02.01	m3	47.25		
35 d.2		zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	47.25		
36 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	47.25		
37 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST D-03.02.01	m2	37.00		
38 d.2	KNR-W 2- 18 0408- 03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm klasy S lite SST D-03.02.01	m	37.00		
39 d.2	KNR-W 2- 18 0421- 05	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.-wkładka in situ śr 160 mm SST D-03.02.01	szt	3.00		
40 d.2		Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm i głębokości do 2 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki z zabezpieczeniem przed obrotem SST D-03.02.01	studnia	1.00		
41 d.2		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.037		
42 d.2		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	37.00		
43 d.2		Ułożenie węża drenarskiego w wykopie - wycena własna	m	37.00		
44 d.2		Usunięcie kolizji z przyłączem gazowym śr 100 mm -wycena własna	szt	1.00		
45 d.2		Przebudowa przyłącza sanitarnego - wycena własna	szt	1.00		
46 d.2		Włączenie kanalizacji deszczowej do istniejącej studni w ulicy Zapiecek	szt	1		
47 d.2		Igłofiltr o śr 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej	szt	37.00		

48 d.2		Pompowanie wody	godz	16.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: