

## Kosztorys ofertowy

ul. Al. Solidarności

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Al. Solidarności</b>						
1		<b>Chodnik i ścieżka rowerowa</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.01.01 D-00.00.00	km	0.195		
2 d.1	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-02.00.01 D-02.01.01 D-00.00.00	m3	294.01		
3 d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - odl. 4 km SST D-02.00.01 D-02.01.01 D-00.00.00	m3	294.01		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	294.01		
5 d.1	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	892.85		
6 d.1		Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem grub. 15 cm - 2,5 MPa ( zjazdy ) SST D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	68.00		
7 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa z chudego betonu C 8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy) SST D-04.06.00 i D-00.00.00	m2	68.00		
8 d.1	KNR 2-31 0106-03 i 04	Warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu SST 04.02.00 i D-00.00.00	m2	824.85		
9 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa z chudego betonu C 8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodnik i ciąg rowerowy) SST D-04.06.00 i D-00.00.00	m2	824.85		

10 d.1	KNR 2-31 0402-04	ława pod opornik betonowa z oporem C12/15 SST D-08.01.00 i D-00.00.00	m3	1.088		
11 d.1	KNR 2-31 0402-04	ława pod obrzeże betonowa C12/15 SST D-08.01.00 i D-00.00.00	m3	2.19		
12 d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej SST D- 08.01.00 D-00.00.00	m	34.00		
13 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową D-08.01.00 D-00.00.00	m	183.30		
14 d.1	KNR 2-31 0511-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka szara) SST D-08.02.00 i D-00.00.00	m2	68.00		
15 d.1	KNR 2-31 0511-03	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka czerwona) SST D-08.02.00 i D-00.00.00	m2	366.60		
16 d.1	KNR 2-31 0511-03	Ciąg rowerowy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka szara) SST D-08.02.00 i D-00.00.00	m2	458.25		
17 d.1		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	m	195.30		
18 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
19 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej łącznie z wywozem i kosztami składowania ( na zjazdach ) SST D-10.10.01 i D-00.00.00	m	16.00		
20 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu na zjazdach łącznie z wywozem i kosztami składowania SST D-10.10.01 i D-00.00.00	m3	0.72		
21 d.1	KNR 2-31 0402-04	ława pod krawężniki betonowa z oporem SST D-08.01.00 i D-00.00.00	m3	0.72		
22 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej SST D-08.01.00 i D-00.00.00 (na zjazdach)	m	16.00		
23 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej SST D-10.10.01 D-00.00.00	m2	40.00		
24 d.1	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał z rozbiórki)	m2	40.00		
25 d.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych D-07.02.01 D-00.00.00	szt.	4.00		

26 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 D-07.02.01 i D-00.00.00	szt.	4.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**