

## Kosztorys ofertowy

ul. Dolna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dolna</b>						
1		<b>kanalizacja</b>				
1 d.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.00.00 i D-00.00.00	km	0.109		
2 d.1		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (kostka do ponownego wbudowania) D-01.02.04	m2	6.00		
3 d.1		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm D-01.02.04	m2	6.00		
4 d.1		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	66.76		
5 d.1		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	3.72		
6 d.1		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	70.48		
7 d.1		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych ręczne kat.gr.I-II SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	18.52		
8 d.1		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II - mechaniczne SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	43.21		
9 d.1		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	43.21		
10 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	61.73		
11 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	70.48		
12 d.1		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	108.50		
13 d.1		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm lite SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m	108.50		

14 d.1		Włączenie kanału w istniejącą studnię	szt	1.00		
15 d.1		Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250/160mm trójniki 250 mm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	3.00		
16 d.1		Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włączem żeliwnym typ ciężki kl D400 (do 1.50 m) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	1.00		
17 d.1		Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włączem żeliwnym typ ciężki kl D400 (do 1.0 m) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	1.00		
18 d.1		Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową SST D-03.02.01 D-00.00.00	szt	1.00		
19 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
20 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	108.50		
21 d.1		Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym - wycena własna	m2	216		
22 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	108.50		
23 d.1		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm - materiał z rozbiórki	m2	6.00		
24 d.1		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 5 cm - materiał nowy	m2	6.00		
25 d.1		Warstwa ścieralna z kostki betonowej - materiał z rozbiórki	m2	6.00		
<b>2</b>		<b>nawierzchnia jezdni i odwodnienie</b>				
26 d.2		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST: D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.123		
27 d.2		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej i ławy łącznie z wywozem i kosztem składowania SST D- 01.02.04 D-00.00.00	m	17.00		
28 d.2		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D- 04.01.01 i D-00.00.00	m3	183.65		
29 d.2		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	6.75		
30 d.2		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km SST: D-00.00.00	m3	190.40		
31 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	190.40		

32 d.2	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	5.68		
33 d.2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m	7.10		
34 d.2	Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr 500 mm z żeliwnym wpustem deszczowym D 400 SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	3.00		
35 d.2	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01 i D-03.02.01	m3	5.60		
36 d.2	Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	6.75		
37 d.2	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	6.75		
38 d.2	ława pod krawężnik C 12/15 SST D-08.01.01 i D-00.00.00	m3	10.25		
39 d.2	Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej SST D-08.01.01 i D-00.00.00	m	244.10		
40 d.2	ława pod ściek C 12/15 SST D-08.01.01 i D-00.00.00	m3	6.48		
41 d.2	ścieki uliczne z trzech rzędów kostki betonowej na płaski - kostka szara SST D-08.05.01 D-00.00.00	m	111.70		
42 d.2	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	1.00		
43 d.2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	2.00		
44 d.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	544.57		
45 d.2	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	544.57		
46 d.2	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm D-04.04.02 D-00.00.00	m2	511.06		
47 d.2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara) na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm SST: D-05.03.23a i D-00.00.00	m2	511.06		
48 d.2	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (przełożnie nawierzchni na skrzyżowaniu z ul. Krętą.	m2	8.50		
49 d.2	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-07.02.02 i D-00.00.00	szt.	3.00		
50 d.2	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: D- 07.02.02 i D-00.00.00	szt.	3.00		

51 d.2	Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
52 d.2	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
53 d.2	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	467.46		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: