

Kosztorys ofertowy

ul. Drzymały
Przebudowa sieci TP SA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa sieci TP SA SST: D-01.03.04						
1		Wykopy liniowe o ścianach pionowych wraz z wywozem gruntu z urobku szer. 0,4 gł 0,8 w gruncie kat III -IV	m3	58.24		
2		Wykopanie kabla telekomunikacyjnego 182x0,4x0,50 wraz z wywozem gruntu z urobku	m3	36.40		
3		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kat III-IV wraz z robotami ziemnymi	szt	3		
4		Wykonanie muf kablowych wg projektu	szt	1		
5		przełożenie wykopanego kabla do wykopu	m	182		
6		Montaż rur ochronnych RPP 110/3,7 wraz z taśmą ostrzegawczą	m	182		
7		Pomiary końcowe prądem stałym kabla powyżej 80 do 100 par przewodów	odc	1		
8		Zasypanie wykopu dowiezionym piaskiem wraz z zagęszczeniem wykopu	m3	94.64		
9		Inwentaryzacja powykonawcza robót	m	182.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: