

Kosztyorys ofertowy

ul. Drzymały
jezdnia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Drzymały jezdnia z kostki betonowej						
1		Roboty ziemne, nawierzchnia jezdni i odwodnienie				
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST: D-01.01.00 i D-00.00.00	km	0.235		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D- 02.01.01 i D-00.00.00	m3	775.00		
3 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	30.00		
4 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km SST: D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	805.00		
5 d.1		Umocnienie ścian wykopu szalunkiem skrzynkowym - wycena własna	m2	40.00		
6 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	30.00		
7 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	20.00		
8 d.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m	20.00		
9 d.1		Wkładka in-situ o śr. zewn. 160 mm	szt	4.00		
10 d.1	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr 500 mm z żeliwnym wpustem deszczowym D 400 SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	4.00		
11 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01 i D-03.02.01	m3	30.00		

12 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	30.00		
13 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	30.00		
14 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej SST D-08.01.00 i D-00.00.00	m	476.84		
15 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik C 12/15 SST D-08.01.00 i D-00.00.00	m3	28.61		
16 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	3.00		
17 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	4.00		
18 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	1347.00		
19 d.1		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	1347.00		
20 d.1		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna - krawężnik SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	143.05		
21 d.1	KNR 2-31 0109-03 i o4	Podbudowa z betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm C-8/10 SST: D-04.06.00 i D-00.00.00	m2	1347.00		
22 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara) - razem ze ściekiem SST: D-08.02.00 i D-00.00.00	m2	1347.00		
23 d.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-07.02.01 i D-00.00.00	szt.	5.00		
24 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: D- 07.02.01 i D-00.00.00	szt.	5.00		
25 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.235		
26 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
27 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	470.00		
28 d.1		Zabezpieczenie kabla energetycznego rurą ochronną dwudzielną typu A 160/PS SST D-10.10.00	m	9.00		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
Podatek VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Słownie: