

## Kosztorys ofertowy

ul. Drzymały  
kanalizacja deszczowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Drzymały kd</b>						
1		<b>kanalizacja</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.00.00 i D-00.00.00	km	0.140		
2 d.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	496.62		
3 d.1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	16.80		
4 d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	513.42		
5 d.1	KNR 2-01 0320-04	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	146.56		
6 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	341.96		
7 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	488.52		
8 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	488.52		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	513.42		
10 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	140		

11 d.1	KNR-W 2- 18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm lite SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m	140		
12 d.1	KNR-W 2- 18 0421-05	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm trójniki 315 mm/160 mm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	4.00		
13 d.1		Nakładka IN-SITU śr 160 mm - wycena własna	szt	8.00		
14 d.1	KNR-W 2- 18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk - kolana o śr. zewn. 160 mm SST D- 03.02.01 i D-00.00.00	szt	14.00		
15 d.1	wycena własna	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 (do 3.0 m) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	2.00		
16 d.1	wycena własna	Studnie rewizyjne betonowe tszczelne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 (do 3,5 m) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	2.00		
17 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.140		
18 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	140		
19 d.1		Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym - wycena własna	m2	827.00		
20 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
21 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	140		
22 d.1		Igłofiltry z rurą wplukującą o śr 50 mm wplukiwaną bezpośrednio w grunt bez obsypki do gł 4 m	szt	30		
23 d.1		pompowanie wody	godz	10		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**