

Kosztorys ofertowy

ul. Drzymały - kd
od posesji nr 37 do ul. Grabowej

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Drzymały kd						
1		kanalizacja				
1 d.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.00.00 i D-00.00.00	km	0.146		
2 d.1		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	342.32		
3 d.1		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	20.68		
4 d.1		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	363.00		
5 d.1		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	78.10		
6 d.1		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	284.90		
7 d.1		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	363.00		
8 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	363.00		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	363.00		

10 d.1		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	146.00		
11 d.1		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm lite SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m	146.00		
12 d.1		Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm trójniki 315 mm/160 mm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	6.00		
13 d.1		Nakładka IN-SITU śr 160 mm - wycena własna	szt	6.00		
14 d.1		Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk - kolana o śr. zewn. 160 mm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	12.00		
15 d.1	wycena własna	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 (do 3,0 m) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	1.00		
16 d.1	wycena własna	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 (do 2,5 m) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	1.00		
17 d.1	wycena własna	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 (do 2,0 m) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	1.00		
18 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
19 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	146.00		
20 d.1		Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym - wycena własna	m2	730.00		
21 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
22 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	146.00		
23 d.1		Igłofiltry z rurą wplukującą o śr 50 mm wplukiwaną bezpośrednio w grunt bez obsypki do gł 4 m	szt	25.00		
24 d.1		pompowanie wody	godz	10		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: