

Kosztorys ofertowy

ul. Drzymały - sieć TP

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa sieci TP SA SST: D-01.03.04						
1		zabezpieczenie kabla na odcinku od budynku nr 37 do ul. Grabowej				
1 d.1		Wykopy liniowe o ścianach piopnowych wraz z wywozem gruntu z urobku szer. 0,4 gł 0,8 w gruncie kat III -IV (odkopenie kabla)	m3	58.24		
2 d.1		Montaż rur ochronnych dwudzielnych typu AROT ps śr 120 mm - zabezpieczenie istniejącej sieci	m	142.50		
3 d.1		Zasypanie wykopu dowiezionym piaskiem wraz z zageszczeniem wykopuwraz z wykonaniem podsypki	m3	58.24		
2		Przełożenie kabla poza krawężnik na odcinku AB				
4 d.2		Wykopy liniowe o ścianach piopnowych wraz z wywozem gruntu z urobku szer. 0,4 gł 0,8 w gruncie kat III -IV (odkopenie kabla) dł - 55 m	m3	17.60		
5 d.2		Wykopy na odkład liniowe o ścianach piopnowych wraz szer. 0,4 gł 0,8 w gruncie kat III -IV dł - 55 m	m3	17.60		
6 d.2		przełożenie wykopanego kabla do wykopu wraz z wykonaniem podsypki	m	55.00		
7 d.2		Zasypanie wykopu dowiezionym piaskiem wraz z zageszczeniem wykopu wraz z wykonaniem podsypki	m3	17.60		
8 d.2		Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem	m3	17.60		
9 d.2		Inwentaryzacja powykonawcza robót	m	197.50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: