



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 14.02.2012 r.

znak sprawy: MZD 4/3/2012

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni jezdni na ulicy Gdańskiej w Ostrowie Wielkopolskim

W dniu 09.02.2012 r. i 10.02.2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść pytań i odpowiedzi zamieszczamy poniżej.

1. SST D.04.06.00 „Podbudowa z betonu cementowego” podaje wymagania dla warstwy z chudego betonu B 6-9 Mpa natomiast opis techniczny, kosztorys i rysunki nie przewidują zastosowania tego rodzaju warstwy. Prosimy o wyjaśnienia czy należy zastosować warstwę z betonu o wytrzymałości od 6-9 Mpa.
2. SST nowe D.04.07.00 „podbudowa z betonu asfaltowego” podaje wymagania dla MMA wg PN-S-96025 (mimo, że w ogłoszeniu podano, że w SST nowe znajdują się normy aktualne) natomiast opis techniczny, kosztorys i rysunki podają zastosowanie warstwy AC 22 P (wg PN-EN i WT). Prosimy o ujednoczenie zapisu i dokładne określenie wg jakich wymagań należy zastosować warstwę podbudowy.
3. SST nowe rozdział D-05.03.00 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” podaje wymagania dla warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej wg PN-S-96025 natomiast opis techniczny, kosztorys i rysunki nie podają zastosowania tego rodzaju warstwy. Prosimy o wyjaśnienie czy należy zastosować warstwę wiążącą, wyrównawczą czy wzmacniającą.
4. SST nowe rozdział D05.03.00 „nawierzchnia z betonu asfaltowego” podaje wymagania dla warstwy ścieralnej wg PN-S-96025 natomiast opis techniczny, kosztorys i rysunki podają zastosowania warstwy AC 11 S (wg PN-EN i WT). Prosimy o ujednoczenie zapisu i dokładne określenie wg jakich wymagań należy zastosować warstwę ścieralną.
5. SST rozdziały D.08.01.00 ustawienie krawężników i oporników betonowych D-08.02.00 „Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm” oraz D.08.03.00 „Ustawienie obrzeży betonowych” podają wymagania dla krawężników, oporników oraz kostki brukowej betonowej wg norm nieaktualnych” Prosimy o dostosowanie wymagań do aktualnie obowiązujących norm.
6. W SIWZ są załączone SST 07.01.01 na oznakowanie poziome, SST 08.03.00 obrzeża betonowe. Robót związanych z tymi pozycjami nie ma w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienie.
7. W opisie technicznym punkt 6.3.1.1. są rury PVC śr 250 mm oraz studnie osadnikowe OS żelbetowe . W kosztorysie są natomiast rury śr 160 mm i 200 mm oraz studnie ściekowe betonowe. Prosimy o wyjaśnienie.
8. W opisie technicznym punkt 6.3.2 jest umocnienie wykopów przy wykonaniu kanalizacji. Pozycji takiej nie ma w kosztorysie. Prosimy o wyjaśnienia.
9. W związku z art. 5 oraz 7 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.) mówiącym o obowiązku w pierwszej kolejności poddawania odpadów odzyskowi jeśli nie udało się zapobiec ich powstaniu, a dopiero później poddawaniu ich unieszkodliwieniu oraz mając na uwadze brak przesłanek ekologicznych i ekonomicznych dla kierowania odpadów na składowisko, wnioskujemy o zmianę treści oświadczenia zawartego w

załączniku nr 10 do SIWZ na następującą: „Oświadczam, że odpady wytworzone podczas realizacji zadania będą zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zmi.)”.

10. Prosimy o zmiany w umowie czyli:

- dodanie kary dla Zamawiającego za nie przekazanie placu budowy w terminie w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,
- dodanie kary umownej za nie płaconie wynagrodzenia w przewidzianym terminie w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedzi

Ad.. 1 Postępowanie nie obejmuje wykonania tego rodzaju podbudowy.

Ad.. 2 W załączeniu SST dla AC 22 P (wg PN-EN i WT)

Ad. 3 Postępowanie nie obejmuje wykonania warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej.

Ad.. 4 W załączeniu SST dla AC 11 S (wg PN-EN i WT)

Ad. 5 W załączeniu SST dla krawężników i oporników oraz kostki brukowej betonowej wg aktualnej normy.

Ad . 6 Postępowanie nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego oraz wykonania obrzeży betonowych.

Ad. 7 Rury PCV śr 250 mm i studnia osadnikowa żelbetowa odprowadzają wodę deszczową z rowu krytego, który został wykonany w 2011 r.

Natomiast rury śr 160 mm i 200 mm oraz studnie ściekowe odprowadzają wodę z odcinka jezdni do rowu znajdującego się w ul. Łącznej.

Ad. 8 Wykop pod odwodnienie jezdni nie przekroczy głębokości 1 m. W związku z powyższym nie będzie konieczności umocnienia wykopów.

Ad. 9 W związku z wątpliwościami dotyczącymi załącznika nr 10 do SIWZ zamawiający oświadcza, iż treść załącznika nie ulegnie zmianie, jest ona zgodna z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DZ.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243).

Ad. 10) 1 Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do umowy zapisów dotyczących naliczania kary umownej za nie przekazanie placu budowy w terminie.

2 Naliczanie kary umownej za nie zapłaconie faktury w terminie jest niezgodne z prawem, ponieważ zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego kary umowne mogą być naliczane wyłącznie za niewykonanie świadczenia nie pieniężnego. W przypadku opóźnienia z zapłatą przez zamawiającego zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o odsetkach za zwłokę.

D Y R E K T O R
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Marcin Wieruchowski