

Kosztorys ofertowy

ul. Jasna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Jasna						
1		Jeźdźnia - roboty ziemne i przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST: D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.440		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.00.01 i D-00.00.00	m3	1109.93		
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km SST: D-02.00.01 i D-00.00.00	m3	1109.93		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	1109.93		
5 d.1	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) SST D-00.00.00 i D-02.03.01	m3	119.30		
2		Roboty rozbiórkowe				
6 d.2	KNR 2-31 0802-07 i 08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm SST D-00.00.00 D-01.02.04	m2	171.00		
7 d.2	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową SST D-00.00.00 i D-01.02.04	m2	171.00		
8 d.2		Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. do 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora (kruszywo)	m3	34.20		
9 d.2		Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. do 6 km wraz z kosztem składowania - gruz	m3	13.68		
3		Jeźdźnia - odwodnienie				

10 d.3	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	136.50		
11 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	136.50		
12 d.3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	91.00		
13 d.3	KNR-W 2- 18 0408- 02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m	91.00		
14 d.3	KNR-W 2- 18 0524- 02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	19.00		
15 d.3	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	99.19		
16 d.3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	99.19		
17 d.3		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	99.19		
18 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	26.00		
19 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	12.00		
4		Konstrukcja jezdni				
20 d.4	KNR 2-31 0402-04	ława pod krawężnikii oporniki betonowa z oporem C 12/15 SST: D- 08.01.01 i D-00.00.00	m3	39.27		
21 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wibroprasowane) SST D-08.0.01 i D-00.00.00	m	780.00		
22 d.4	KNR 2-31 0403-05	oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej SST D-08.01.01 i D-00.00.00	m	112.40		
23 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	2662.39		
24 d.4		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 10 cm 1,5 MPa - wycena własna SST: D-04.02.01 i D-00.00.00	m2	2662.39		

25 d.4	KNR 2-31 0109-03 i 04	Podbudowa z betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm C-8/10 SST: D-04.06.01 i D-00.00.00	m2	2662.39		
26 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm - kostaka szara SST D-05.03.23a i D-00.00.00	m2	2662.39		
5		Pozostałe roboty				
27 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	2.00		
28 d.5	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	2.00		
29 d.5		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.440		
30 d.5		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
31 d.5	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pobocza	m2	2374.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: