

Kosztorys ofertowy

ul. Matyskiewiczza

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Matyskiewiczza						
1		Roboty ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST: D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.83		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.00.01 D-02.00.00 i D-00.00.00	m3	277.30		
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST: D- 02.00.01 D-02.00.00 i D-00.00.00	m3	277.30		
4 d.1	KNR-W 2-01 0307-02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III	m3	2.40		
5 d.1		Ręczne plantowanie poboczy - wycena własna	m2	198.00		
6 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	277.30		
2		Odwodnienie				
7 d.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-02.00.01 i D-02.00.00 i D-00.00.00	m3	18.00		
8 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST: D- 02.00.01 D-02.00.00 i D-00.00.00	m3	18.00		
9 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	18.00		
10 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	8.50		

11 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m	8.50		
12 d.2		Wkładka in-situ o śr. zewn. 160 mm włączenie przykanalików do studni	szt	3.00		
13 d.2	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr 500 mm z żeliwnym wpustem deszczowym D 400 SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	3.00		
14 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01 i D-03.02.01	m3	18.00		
15 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	18.00		
16 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	18.00		
17 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	3.00		
18 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	4.00		
19 d.2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych SST : D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	2		
3	Nawierzchnia					
20 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	529.00		
21 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej D-08.01.00	m	209.68		
22 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik C 12/15 SST D-08.01.01 i D-00.00.00	m3	8.90		
23 d.3		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	529.00		
24 d.3	KNR 2-31 0109-03 i o4	Podbudowa z betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm C-8/10 SST: D-04.06.00 i D-00.00.00	m2	529.00		
25 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara) SST: D-08.02.00 i D-00.00.00	m2	529.00		
26 d.3	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki	m2	3.00		
27 d.3	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem materiał z rozbiórki	m2	2.70		

4		Oznakowanie				
28 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-00.00.00	szt.	3.00		
29 d.4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: D-00.00.00	szt.	7.00		
5		Roboty rozbiórkowe				
30 d.5	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej D- 10.10.01	m	24.00		
31 d.5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu D- 10.10.01	m3	1.08		
32 d.5	KNR 2-31 0803-01i 02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm D- 10.10.01	m2	45.00		
33 d.5	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm D- 10.10.01	m2	45.00		
34 d.5		Wywóz materiałów r rozbiórki wraz kosztem składowania	m3	11.43		
35 d.5	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej D-10.10.01	m2	2.70		
36 d.5	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej D-10.10.01	m2	3.00		
6		Roboty uzupełniające				
37 d.6		Ułożenie rur osłonowych t. AROT śr 160 mm - zabezpieczenie kabla energetycznego	m	50.00		
38 d.6		Wykopanie kabla energetycznego nn z koryta jezdni z wywozem gruntu z urobku - grunt kat III	m	50.00		
39 d.6		Zasypanie wykopu w korycie jezdni dowiezionym piaskiem + zagęszczenie wykopu	m3	21.60		
40 d.6		Wykop w gruncie kat III m gł 1 m szerokość 0,80 m dł 50 m na odkład	m3	40.00		
41 d.6		Przełożenie kabla energetycznego do wykopu	m	50.00		
42 d.6		Zasypanie i zagęszczenie wykopu (gruntem z wykopu)	m3	40.00		
43 d.6		Inwentaryzacja powykonawcza robót (jezdni i przełożony kabel) - wycena własna	kpl	1.00		
44 d.6		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Podatek VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Słownie: