

Kosztyorys ofertowy

ul. Matyśkiewicza

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Jezdnia						
1		Robory ziemne				
1 d.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. D-01.00.00 D-01.01.01	km	0.083		
2 d.1	KSNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. D-02.00.01 i D-02.01.01	m3	277.30		
3 d.1	KSNR 1 0204-04	Dodatek za dalsze 4 km transportu ziemi sam.samowład. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV)	m3	277.3		
4 d.1	KSNR 1 0314-02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp; grunt kat. III D-02.00.01 D-02.01.01	m3	2.400		
5 d.1	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni D-04.01.01	m2	529.00		
6 d.1	KSNR 1 0311-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	198.00		
2		Nawierzchnia				
7 d.2		Warstwa wzmacniająca podłożę z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - wycena własna D-04.05.01	m2	529.00		
8 d.2	KSNR 6 0109-02 analogia	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - chudy beton (C8/10) D-04.06.00	m2	529.00		
9 d.2	KSNR 6 0502-03 analogia	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor szary) D-08.02.00	m2	529.00		
10 d.2	KNR 2-31 0402-04	ława pod oporniki betonowa z oporem (C 12/15) D-08.01.00	m3	8.90		
11 d.2	KSNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej D-08.01.00	m	209.68		

12 d.2	KSNR 6 0503-01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiały z rozbiórki	m2	2.700		
13 d.2	KSNR 6 0503-06	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał z rozbiórki)	m2	3.000		
3		Odwodnienie				
14 d.3	KSNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. D-03.02.01	m3	18.000		
15 d.3	KSNR 1 0204-04	Dodatek za 4 km transportu ziemi sam.samowład. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV)	m3	18.000		
16 d.3	KSNR 1 0210-03	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II D-03.02.01	m3	17.000		
17 d.3		Dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m2	17.000		
18 d.3	KSNR 4 1417-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonem D -03.02.01	kpl.	3.000		
19 d.3	KNR-W 2- 18 0408- 02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S - przykanaliki D-03.02.01	m	7.500		
4		Roboty uzupełniające				
20 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych D-03.02.01	szt.	3.000		
21 d.4	KSNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej D-10.10.01	m	24.000		
22 d.4	KSNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie D-10.10.01	m2	45.000		
23 d.4	KSNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie D-10.10.01	m2	45.000		
24 d.4	KSNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej D-10.10.01	m2	2.700		
25 d.4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ławy betonowej D-10.10.01	m3	1.080		
26 d.4	KSNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej D-10.10.01	m2	3.000		
27 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	12.900		
28 d.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dalsze 4 km	m3	12.900		

29 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych D-03.02.01	szt.	4.000		
30 d.4	KSNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych D-07.02.01	szt.	2.000		
31 d.4	KSNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D-07.02.01	szt.	4.000		
32 d.4		ułożenie rur osłonowych typ AROT śr 160 mm - kabel TPSA	m	18.00		
33 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.083		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: