

Kosztorys ofertowy

ul. Mielczarskiego

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Mielczarskiego - chodnik						
1		Jezdnia - roboty przygotowawcze				
1 d.1	D-00.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.100		
2		Pozostałe roboty				
2 d.2		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
3 d.2		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
3		Roboty rozbiórkowe				
4 d.3	D-00.00.00 D-10.10.01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wywozem materiałów z rozbiórki (z załadunkiem i rozładunkiem oraz wywozem na odl. do 5 km)	m	34.00		
5 d.3	D-00.00.00 D-10.10.01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej	m	1.00		
6 d.3		Rozebranie ogrodzenia z płyt betonowych	m2	56		
7 d.3		Ustawienie ogrodzenia z płyt betonowych - materiał z rozbiórki	m2	50		
8 d.3		Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 10 cm z wywozem materiałów z rozbiórki na odl. 4 km	m2	83.00		
9 d.3	D-00.00.00 D-10.10.01	Rozebranie chodników z kostki betonowej grub 6 cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej	m2	6.80		
10 d.3	D-00.00.00 D-10.10..01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu z wywozem materiału z rozbiórki (z załadunkiem i rozładunkiem i kosztem składowania))	m3	2.04		

11 d.3	D- 00.00.00 D- 10.10.01	Demontaż studzienek i wpustów deszczowych oraz ponowny montaż wraz z robotami ziemnymi	szt	1.00		
12 d.3	D- 00.00.00 D- 03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S	m	3.00		
4		Roboty ziemne				
13 d.4	D- 00.00.00 D- 02.00.01 D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³	145.00		
14 d.4		Zakup i dowóz piasku średnioziarnistego na nasyp	m ³	12.00		
15 d.4	D- 00.00.00 D- 02.00.01 D- 02.01.01	Wykonanie nasypów mechaniczne (formowanie i zagęszczenie wraz z ewentualnym zwilżeniem wodą)	m ³	12.00		
16 d.4		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m ³	145.00		
5		Konstrukcja jezdni				
17 d.5	D- 00.00.00 D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	542.76		
18 d.5	D- 00.00.00 D- 04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa (jezdnia, zjazd, chodniki, ściek, krawężnik, oporniki, obrzeże) SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m ²	542.76		
19 d.5	D- 00.00.00 D- 08.01.00	ława pod krawężniki, oporniki i obrzeża z oporem z betonu cementowego C12/15	m ³	8.54		
20 d.5	D- 00.00.00 D- 04.06.00	Podbudowa betonowa C12/15 grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm + podsypka piaskowa 3 cm (pod ściek)	m ²	6.40		
21 d.5	D- 00.00.00 D- 08.01.00	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane	m	32.00		
22 d.5	D- 00.00.00 D- 08.01.00	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane	m	1.00		

23 d.5	D- 00.00.00 D- 08.01.00	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej	m	8.00		
24 d.5	D- 00.00.00 D- 08.01.00	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem piaskowej gr 2 cm	m	210.00		
25 d.5	D- 00.00.00 D- 04.02.22	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 10 cm	m2	474.00		
26 d.5	D- 00.00.00 D- 04.02.22	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 15 cm - poszerzenia jezdni	m2	20.50		
27 d.5	D- 00.00.00 D- 04.02.22	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 20 cm - poszerzenia jezdni	m2	14.50		
28 d.5	D- 00.00.00 D- 08.05.01	ścieki uliczne z kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej - szer.10 cm (kostka szara)	m2	6.40		
29 d.5	D- 00.00.00 D- 05.03.00	Powierzchniowe oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	586.50		
30 d.5	D- 00.00.00 D- 04.07.00	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W grub.warstwy pom zagęszczeniu 3-5 cm wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2	97.50		
31 d.5	D- 00.00.00 D- 05.03.00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca asfaltowa AC 11W - grub.po zagęszcz. 5 cm	m2	14.50		
32 d.5	D- 00.00.00 D- 05.03.00	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	112.00		
33 d.5	D- 00.00.00 D- 05.03.00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 11S - grub.po zagęszcz. 4 cm SST D-05.03.00 i D-00.00.00	m2	586.00		
6		Oznakowanie				
34 d.6	D- 00.00.00 D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	4		

35 d.6	D- 00.00.00 D- 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 - I generacja odblaskowe	szt.	8		
7		Regulacja studzienek				
36 d.7	D- 00.00.00 D- 03.02.10	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	1.00		
37 d.7	D- 00.00.00 D- 03.02.10	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3.00		
38 d.7	D- 00.00.00 D- 03.02.10	Regulacja pionowa studzienek dla kratki sciekowych ulicznych	szt	2.00		
39 d.7	D- 00.00.00 D- 10.10.00	Zabezpieczenie instalacji kablowej w rurze ochronnej dwudzielnej typu A 160 PS	m	15.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: